

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników - ul.Młyńska - I etap  
ADRES INWESTYCJI : Kępno  
INWESTOR : Gmina Kępno  
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.  
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziół  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw 2015r.

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>GMINA KĘPNO - remont chodników</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>			
d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.045	km km	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
d.1	<b>KNNR 6 0805-07</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych i innych materiałów. SST D-01.02.04 180.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
d.1	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej SST D-01.02.04 45.00	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
d.1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie krawężników i nawierzchni chodnika z terenu rozbiórki na odległość 3 km  (45*0.15*0.30+180.00*0.05)*1.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.333</b>
d.1	<b>KNR 2-01 0206-01 0214-03</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 3 km - wykop pod koryto chodnika SST D-02.01.01 180.00*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
2		<b>Krawężniki.</b>			
d.2	<b>KNNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki. SST D-08.01.01b 45.00	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
d.2	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 45.00	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
3		<b>Chodnik</b>			
d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki SST D-04.01.01 180.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
d.3	<b>KNNR 6 0109-01</b>	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chodniki SST D-04.06.01 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
d.3	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem SST D-08.02.02. 180.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>