




PRZESZCZEGÓŁ NÓRMALNY



KRAWĘŻNIK NA ZJEŹDZIE



KRAWĘŻNIK ZE ŚCIEKIEM
NA ODCINKU 0+050 - 0+114
UL. PADEREWSKIEGO



A
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF. AC11S GR. 3CM
WARSTWA WIAZĄCA Z BET. ASF. AC16W GR. 3CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR. 8CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR. 15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
DOLNA W-WA PIASKU GR. 10CM

B
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 15CM

C
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

D
OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 5CM Z OPOREM

E
KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

F
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 15CM

G
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 3CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 20CM
DOLNA W-WA PIASKU GR. 10CM

Drogo-Projekt s.c.

ZUT DROGO-PROJEKT s.c.
ul. Piastowska 140/16 63-500 Ostrzów
tel. +48 607 168 501
tel. +48 602 320 549

INWESTOR:	Gmina Kępno	PROJEKT:	Budowa ul. Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego i Paderewskiego w Kępnie dz. nr 2913; 2914; 1726/3; 2919; 2915; 2916; 3130;
Adres:	63-600 Kępno ul. Roturszowa 1.	PRZECIĘCIE:	Przekroje normalne
NAZWA RYSUNKU	Ryszard Guder U.N. 7342-106/91	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Kozioł
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Kozioł	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Kozioł
NUMER RYS.	2015-04	SKALA:	1:50