


Przekrój B - B
skala 1:20



- ① - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o gr. 5cm
- ② - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31mm stabilizowanej mechanicznie o gr. 5cm
- ③ - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o gr. 18cm
- ④ - grunt zasypowy
- ⑤ - rura karbowana HDPE PECTOR OPTIMA $\varnothing 40$ cm
- ⑥ - ława z pospółki gr. 10cm
- ⑦ - prefabrykowana ścianka czołowa lub wylewana na mokro z C_{25/30}
- ⑧ - ława fundamentowa z C_{16/20}
- ⑨ - umocnienie przez brukowanie

Pracownia	USŁUGI PROJEKTOWE i NADZORU Andrzej Mrugała 63-600 Kępno, Osiedle Kopa 2/10	
Temat	Przebudowa drogi gminnej nr 859684P w miejscowości Borek Mielęcki	
Stadium	Projekt budowlano - wykonawczy	
Inwestor	Gmina Kępno 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1	
Skala 1:50	Przepust w km 0+004	Rys. nr 4
Projektował	Daniel Mrugała	