
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linie kablowe 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI : Kępno ul. Walki Młodych rozb dwus
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Kępno ul. Ratuszowa 1
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. K Górecki
DATA OPRACOWANIA : 06/2016

Poziom cen : 1kw2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06/2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kępno ul Walki Młodych rozb						
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	326		
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	1020		
3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	326		
4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	784		
5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	320		
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m	320		
7	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² Krotność = 0.5	szt.	6		
8	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	1020		
9	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	6		
10	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	2		
11	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
12	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2338.1324		
2.	robocizna x	r-g	1.0000		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wazelina techniczna	kg	8.6240		8.6240							
2.	druk ocynkowany 10mm	kg	1060.80 00		1060.80 00							
3.	pręty stalowe miedziowane 14,2	szt	6.0000		6.0000							
4.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	329.280 0		329.280 0							
5.	Piasek naturalny kopany	m ³	114.240 0		114.240 0							
6.	rury "AROT" DVK śr. 75mm	m	320.000 0		320.000 0							
7.	osłony przewodów	szt	0.1200		0.1200							
8.	złącza kontrolne	szt	61.3200		61.3200							
9.	opaski kablowe typu Oki	szt	107.000 0		107.000 0							
10.	Kabel YAKXS 0.6/1kV 4x25mm ²	m	1020.00 00		1020.00 00							
11.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	11.7600		11.7600							
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	1.2300		
2.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	3.5280		
3.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	2.2400		
4.	Żuraw samochodowy 7-10t (1)	m-g	1.4080		
5.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	4.9360		
6.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)"	m-g	16.1616		
7.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	2.1440		
8.	Samochód samowyład.10-15t (1)	m-g	16.3200		
9.	Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	4.9360		
RAZEM					

Słownie: