

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Linie kablowe 0,4 kV i orurowanie monit  
ADRES INWESTYCJI : Kępno ul WiosnyLudów  
INWESTOR : Gmina Kępno  
ADRES INWESTORA : Kępno ul. Ratuszowa 1  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gorecki  
DATA OPRACOWANIA : 06/2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06/2016

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kępno wiosny Ludów</b>					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		72	m <sup>3</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		149	m	149.000	
				RAZEM	149.000
3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		149	m <sup>3</sup>	149.000	
				RAZEM	149.000
4	KNNR 5 0401-02	Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		163	m	163.000	
				RAZEM	163.000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m		
		186	m	186.000	
				RAZEM	186.000
7	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000