




PRZEKRÓJ 1-1




PRZEKRÓJ 2-2




PRZEKRÓJ 3-3




PRZEKRÓJ 4-4




PRZEKRÓJ 5-5




PRZEKRÓJ 6-6




Szczegół "C" skala 1:20




Szczegół "B" skala 1:20




Szczegół "C" skala 1:20




Szczegół "D" skala 1:20



Szczegół "E" skala 1:20



Szczegół "F" skala 1:20



Konstrukcja jezdni

- warstwa ścierecha z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm granitowego lub bazaltowego stabilizowanego mechanicznie i klinowanego kłosem gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Konstrukcja chodnika

- pyła betonowa chodnikowa 100x50cm koloru szarego gr. 7 cm
- betonowa kostka brukowa typ holand koloru szarego gr. 6 cm
- kostka granitowa 6/8 koloru szarego
- podsyпка z miaru kamiennego 0/4mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Konstrukcja zjazdów

- betonowa kostka brukowa typ holand koloru granitowego gr. 8 cm
- podsyпка z miaru kamiennego 0/4mm gr. 4 cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

Układ warstw - krawężniki, obrzeża, ławy betonowe

- ściek z trzech rzędów betonowej kostki brukowej
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "A"
- krawężnik betonowy 15x22
- obrzeże betonowe 8x30 koloru granitowego
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "B"
- krawężnik betonowy 15x30
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "C"
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "D"
- kostka granitowa 14/76
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "E"
- ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "F"

		Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA ULIC GMINNYCH Z KĘPNE: UL. PONIATOWSKIEGO, UL. SZKOLNA, UL. ZAMKOWA	
ul. Cygana 42/13 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19		Lokalizacja: Kępno ark. m. 13 działki nr 1387, 1198; ark. m. 14 działki nr 2314, 1263, 1574; ark. m. 15 działki nr 1985, 1986, 1987	
Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy		Inwestor: Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 43-600 Kępno	
Przedmiot rysunku: PRZEBUDOWA KONSTRUKCYJNE		Wykonawcy: Imię i nazwisko	Nr uprawnień: Branża
Projektant: KAZIMIERZ SZTAJGLIK		Opracował: MARCIN DŁUBAK	159/20P drogową
Data opracowania: sierpień 2016r.		Skala: 1:50	Nr rysunku: 2