

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Urządzenia zabezpieczające na linii SN i nN Ruchu Oporu</b>					
<b>1</b>		<b>linia SN</b>			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-02	112	m <sup>3</sup>	112.000	
				RAZEM	112.000
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 250 mm	m		
d.1	0705-01	313	m	313.000	
				RAZEM	313.000
3	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0702-02	112	m <sup>3</sup>	112.000	
				RAZEM	112.000
4	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1	0706-02	313	m	313.000	
				RAZEM	313.000
<b>2</b>		<b>linia nN</b>			
5	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0701-02	35	m <sup>3</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0702-02	35	m <sup>3</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
7	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.2	0706-02	110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
8	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 200 mm	m		
d.2	0705-01	110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
9	KNNR 9	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup>	km		
d.2	0903-04	0.080	km	0.080	
				RAZEM	0.080
10	KNNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - konstrukcja typu TK	szt		
d.2	0902-08	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR-W 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą	szt		
d.2	0901-12	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości do 12 m	stanow.		
d.2	1402-02	1	stanow.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m <sup>2</sup>		
d.2	1415-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12 m	słup		
d.2	0903-01	1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn -	szt.		
d.2	0902-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5	montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn	km/1 przew		
d.2	0904-01	0.080	km/1 przew	0.080	
				RAZEM	0.080
17	KNNR 5	Demontaż-Montaż przyłączy przewodami Al i izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
d.2	0803-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000