

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Gmina Kępno

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt : .

Adres : .

Przebudowa drogi do Awry (ul. Wrocławska w Kępnie)

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor : Gmina Kępno

Adres : ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Wykonawca : Wyłoniony z przetargu

Opracował : Jacek Nowakowski

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa drogi do Awry (ul. Wrocławska w Kępnie)

Budowa : Gmina Kępno

Obiekt : .

Adres : .

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 23.02.2018

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Roboty przygotowawcze		
1		KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,071	km
2		Roboty ziemne		
2		KNR 201-0201-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto pod konstrukcję jezdni, krawężniki, ścieki wjazdu, pobocza Jezdnie: 308.19 * 0.43 = 132,522 Zjazdy do posesji: (15.01) * 0.43 = 6,454 Pobocza tłuczniowe: (15.05 + 22.34 + 5.3 + 8.48 + 19.25 + 21.34) * 0.43 = 39,457 Razem = 178,433	178,433	m ³
3		Podbudowy		
3		KNNR 006-0103-01-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV Jezdnie, pobocze: 308.19 + 91.7 = 399,890 Zjazdy do posesji: 15 = 15,000 Razem = 414,890	414,890	m ²
4		KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa 414.89 = 414,890 Razem = 414,890	414,890	m ²
5		KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm 414.89 = 414,890 Razem = 414,890	414,890	m ²
6		KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm Jezdnie: 308.38 + 71 * 0.1 * 2 = 322,580 Zjazdy do posesji: 16 = 16,000 Razem = 338,580	338,580	m ²
4		Elementy ulic		
7		KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: wążów kanałowych (kanalizacja sanitarna) 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	szt
8		KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	3,000	szt
5		Nawierzchnie		
9		KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - skropienie podbudowy tłuczniowej 338.58 = 338,580 Razem = 338,580	338,580	m ²
10		KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm (AC 11 S 50/70 KR2), z oblaniami krawężni asfaltem Jezdnie, mijanki: 308.38 = 308,380 Zjazdy do posesji: 15 = 15,000 Razem = 323,380	323,380	m ²

Przebudowa drogi do Awry (ul. Wrocławska w Kępnie)

5. Nawierzchnie

Data: 23.02.2018

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11		KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm - pobocza z niesortu 0/40	91,700	m2
		91.7 =	91,700	
		Razem =	91,700	m2
6		Zieleń drogowa		
12		KNR 221-0218-02-00 MBGPiK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z transportem taczkami	0,000	m3
13		KNNR 001-0507-03-00 MRRiB Obsianie nasionami traw w ziemi urodzajnej	0,000	m2
7		Roboty wykończeniowe		
14		KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - obmiar powykonawczy	1,000	kpl
		1 =	1,000	
		Razem =	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---