


LEGENDA

- 225  - hydrant wewnętrzny węzkowy z zaworem hydrantowym DN25 i wężełm p33słtztwym 20m
- (K1) - pion kanalizacji sanitarniej PVC110 - wyprowadzić ponad dach, zakończyć wywiewkq 110/160mm
- (K2) - p33pion kanalizacji sanitarniej PVC50 do w33g33czenia instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji.
- (P1) - pion instalacji wody, ciepłej, zimnej i cyrkulacji
- (HW) - pion instalacji wody hydrantowej

UWAGI:


Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzić w podłodze i bruzdach ściennych. Izolacja przewodów wg części opisowej.


Przejszcia rurociagów przez ściany wykonac w tulejach ochronnych. Przejszcia rurociagów przez ściany oddzielenia p.poż. wykonac jako przejszcia p.poż. w klasie przegrody

Zachować kompensację wydłużeń termicznych przewodów wody ciepłej i cyrkulacji.

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonać z PVC.

Przewody kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.



O S I E M P I Ę C			
Inwestor:		GMINA KĘPNO, UL. RALUSZOWA 1, 63-400 KĘPNO.	
d r e s inwestycji		KĘPNO, NR EW. DZ. 300A/1/300A/2 JEDNOSTKA, EMD: 300B/01, 4, KĘPNO (M). OBRĘB EMD: 300A/03, 4, 0001, MIASTO KĘPNO	
projekt budowlany budynku „Klubu seniora i centrum wsparcia opiekunów”		branża: instalacje sanitarne	
stan istniejący opracowania:		projekt wykonawczy	
numer rysunku:		przedmiot projektu: OBIEKT PRZECIWPOMIERNY ARCHITEKTURA WZBRÓDZIŁ: 63-400 KĘPNO TYTUŁ: S. I. I. B. I. A. C. J. A. WYKONANIE: 2011, 63-400 KĘPNO WYKONANIE: 2011, 63-400 KĘPNO	
instalacje sanitarne		PROJEKTANT MGR INŻ. MACIEJ SEMBERECKI NR UPR.: UAN-8386/58/90, NB/U/734d2/17/98	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		MGR INŻ. ARTUR BACIK NR UPR.: 330/DOŚ/13	
WSPÓŁPRACUJĄCY		MGR INŻ. JACEK IBRON	
nazwa rysunku:		skala rysunku:	
INSTALACJA WOD-KAN RZUT PŁYTY		1:100	
numer rysunku:		19.03.18r.	
IS8		19.03.18r.	