



Uwaga:
Do wszystkich kamer doprowadzić kabel FTP cat. 5 (promieniowo) oraz do kamer na elewacji dodatkowo po1 przewodzie YDY3x1,5mm2.
Osprzęt zainstalować w szafie TT.
System CCTV będzie miał akumulatorowe podtrzymanie zasilania na minimum 12h.

projektant w specjalności elektrycznej: TOMASZ WŁODARCZYK	nr upr.: LOD/1242/POOE/09	podpisy:
data: 07.2018		
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KRĄŻKOWACH		
nazwa obiektu budowlanego:		
Krażkowy 29, 63-600 Krażkowy dz. nr 919/6 i 919/7	Modestic group ul. Kwiska 63/29 T: +48 506620222	54-210 Wrocław Info@modestlc.com
SCHEMAT INSTALACJI CCTV		branża/etap:
tytuł rysunku:		skala:
		nr rys.
		E11