

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.481	km km		
				0.481	
				RAZEM	0.481
2		Roboty ziemne - koryto pod jezdnię i poszerzenie			
2	KNR 2-01 d.2 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - WYKOP O ŚR. GŁ.0.28CM POD KORYTO DROGI I POBOCZA SST D-02.01.01. 103.00*0.50*0.38+378.00*4.30*0.28+75.00*0.28	m ³ m ³		
				495.682	
				RAZEM	495.682
3	KNR 2-01 d.2 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 4 495.682-42.95	m ³ m ³		
				452.732	
				RAZEM	452.732
4	KNR 2-01 d.2 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp szer. 0.50m za poboczem kamiennym SST D-02.03.01 378.00*0.50*2*0.10+103.00*0.50*0.10	m ³ m ³		
				42.950	
				RAZEM	42.950
5	KNNR 1 d.2 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY ZIEMNYCH. SST D- 02.03.01. 378.00*0.50*2+103.00*0.50	m ² m ²		
				429.500	
				RAZEM	429.500
3		Podbudowa i nawierzchnia - odcinek 0+000 do 0+481			
6	KNNR 6 d.3 0102-03	Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ I POSZERZENIE JEZDNI SST D-04.01.01 Krotność = 1.26 103.00*0.50+378.00*4.30+75.00	m ² m ²		
				1751.900	
				RAZEM	1751.900
7	KNNR 6 d.3 0109-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01 103.00*0.50+378.00*4.30+75.00	m ² m ²		
				1751.900	
				RAZEM	1751.900
8	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 103.00*0.50+378.00*4.30+75.00	m ² m ²		
				1751.900	
				RAZEM	1751.900
9	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 103.00*0.50+378.00*4.30+75.00	m ² m ²		
				1751.900	
				RAZEM	1751.900
10	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 103.00*0.50+378.00*4.30+75.00	m ² m ²		
				1751.900	
				RAZEM	1751.900
11	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 103.00*0.50+378.00*4.00+75.00	m ² m ²		
				1638.500	
				RAZEM	1638.500
12	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 103.00*4.00	m ² m ²		
				412.000	
				RAZEM	412.000
4		Inne			
13		Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000