

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa linii SN i nN Boh Wrz kier Ruchu Oporu					
1		linia SN			
1 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
	70		m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
2 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 250 mm	m		
	65		m	65.000	
				RAZEM	65.000
3 KNNR 5 d.1 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
	70		m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
4 KNNR 5 d.1 0706-02		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
	155		m	155.000	
				RAZEM	155.000
5 KNNR 5 d.1 0707-03		Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach osłonowych ręcznie i wykopie	m		
	335		m	335.000	
				RAZEM	335.000
6 KNNR 5-10 d.1 0512-06		Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm ² na napięcie do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 KNNR 5 d.1 1302-01		Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
	3		odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 KNNR-W 9 d.1 0901-10		Demontaż słupów linii	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 KNNR 9 d.1 0902-06		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych- poprzecznik	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 KNNR 5 d.1 1401-03		Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości do 14 m	stanow.		
	1		stanow.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 KNNR 5 d.1 1403-08		Montaż i stawianie słupów żelbetowych i strunobetonowych linii jednorowowych słupy z żerdziami 14 m	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 KNNR 5 d.1 1407-08		Montaż izolatorów łańcuchowych 2 ŁO2 na słupach obostrzenia	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13 KNNR 5 d.1 1410-01		Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm ² linii napowietrznej	km/3 przew. km/3 przew.	0.020	
	0.020				
				RAZEM	0.020
14 KNNR 5 d.1 1410-01		Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej- mostki rozłączne	km/3 przew. km/3 przew.	0.018	
	0.018				
				RAZEM	0.018
2		linia nN			
15 KNNR 5 d.2 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
	145		m ³	145.000	
				RAZEM	145.000
16 KNNR 5 d.2 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
	145		m ³	145.000	
				RAZEM	145.000
17 KNNR 5 d.2 0706-02		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
	455		m	455.000	
				RAZEM	455.000
18 KNNR 5 d.2 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 200 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		142	m	142.000	
				RAZEM	142.000
19	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2,5 kg/m w rurach osłonowych i wykopie	m		
d.2	0707-05		m	455.000	
		455		RAZEM	455.000
20	KNNR 5	Szafa Kablowa typu zk p przesunięcie	kpl.		
d.2	0401-02		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
21	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.2	0605-02		m	6.000	
		6		RAZEM	6.000
22	KNR 5-10	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	0508-08		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000