

| Lp.                             | Podstawa          | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|---------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| <b>Kępno ul Boh Wrz kier RO</b> |                   |   |                                  |         |         |
| 1                               | KNNR 5<br>0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III                            | m <sup>3</sup>                   |         |         |
|                                 |                   | 206   | m <sup>3</sup>                   | 206.000 |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 206.000 |
| 2                               | KNNR 5<br>0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m<br>Krotność = 2 | m                                |         |         |
|                                 |                   | 645   | m                                | 645.000 |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 645.000 |
| 3                               | KNNR 5<br>0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III                     | m <sup>3</sup>                   |         |         |
|                                 |                   | 206   | m <sup>3</sup>                   | 206.000 |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 206.000 |
| 4                               | KNNR 5<br>0401-02 | Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego  | kpl.                             |         |         |
|                                 |                   | 1   | kpl.                             | 1.000   |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| 5                               | KNNR 5<br>1007-02 | Montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego              | kpl.                             |         |         |
|                                 |                   | 22  | kpl.                             | 22.000  |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 22.000  |
| 6                               | KNNR 5<br>1004-02 | Montaż opraw  | szt.                             |         |         |
|                                 |                   | 25  | szt.                             | 25.000  |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 25.000  |
| 7                               | KNNR 5<br>0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie                        | m                                |         |         |
|                                 |                   | 634   | m                                | 634.000 |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 634.000 |
| 8                               | KNNR 5<br>0705-01 | Ułożenie rur osłonowych   | m                                |         |         |
|                                 |                   | 211   | m                                | 211.000 |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 211.000 |
| 9                               | KNNR 5<br>0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych      | m                                |         |         |
|                                 |                   | 211   | m                                | 211.000 |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 211.000 |
| 10                              | KNNR 5<br>1003-04 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik             | kpl.prz<br>ew.<br>kpl.prz<br>ew. | 275.000 |         |
|                                 |                   | 275   |                                  |         |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 275.000 |
| 11                              | KNNR 5<br>0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm2<br>Krotność = 0.5                       | szt.                             |         |         |
|                                 |                   | 44  | szt.                             | 44.000  |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 44.000  |
| 12                              | KNNR 5<br>0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III              | m                                |         |         |
|                                 |                   | 845   | m                                | 845.000 |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 845.000 |
| 13                              | KNNR 5<br>0605-08 | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III                  | m                                |         |         |
|                                 |                   | 48  | m                                | 48.000  |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 48.000  |
| 14                              | KNNR 5<br>1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy   | odc.                             |         |         |
|                                 |                   | 22  | odc.                             | 22.000  |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 22.000  |
| 15                              | KNNR 5<br>1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)                           | szt.                             |         |         |
|                                 |                   | 1   | szt.                             | 1.000   |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| 16                              | KNNR 5<br>1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)                     | szt.                             |         |         |
|                                 |                   | 21  | szt.                             | 21.000  |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 21.000  |
| 17                              | KNNR 5<br>1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)                 | szt.                             |         |         |
|                                 |                   | 1   | szt.                             | 1.000   |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| 18                              | KNNR 5<br>1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)                 | szt.                             |         |         |
|                                 |                   | 21  | szt.                             | 21.000  |         |
|                                 |                   |   |                                  | RAZEM   | 21.000  |
| 19                              | Kalk. indyw.      | Inwentaryzacja Geodezyjna organiz ruchu   | szt.                             |         |         |
|                                 |                   | 1   | szt.                             | 1.000   |         |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|---------|-------|
|     |          |                   |      | RAZEM   | 1.000 |