




PRZĘKRÓJ 1-1




PRZĘKRÓJ 2-2




Szczegół "A" skala 1:20



Szczegół "B" skala 1:20



Szczegół "C" skala 1:20



Konstrukcja jezdni

|    |   |
|----|---|
| 1. | warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm   |
| 2. | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm   |
| 3. | podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm granitowego lub bazaltowego stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm |
| 4. | warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 22cm                           |

Konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej

|    |   |
|----|---|
| 5. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru szarego gr. 6 cm   |
| 6. | podsyпка z mialu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm  |
| 7. | podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm |
| 8. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm                           |

Konstrukcja zjazdu indywidualnego z betonowej kostki brukowej

|    |   |
|----|---|
| 9. | betonowa kostka brukowa typ holland koloru czerwonego gr. 8 cm  |
| 6. | podsyпка z mialu kamiennego 0/4mm gr. 4 cm  |
| 7. | podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 granitowego lub bazaltowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm |
| 8. | podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm                           |

Układ warstw - krawężniki, obrzeża, ławy betonowe

|     |  |
|-----|--|
| 10. | krawężnik betonowy 15x30                       |
| 11. | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm       |
| 12. | ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "A" |
| 13. | krawężnik betonowy 15x22                       |
| 14. | ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "B" |
| 15. | kostka granitowa 14/16                         |
| 16. | ława betonowa z betonu C12/15 wg szczegółu "C" |

|   |                   |   |  |              |         |        |
|---|-------------------|---|--|--------------|---------|--------|
| <br>ul. Cygana 4/213 45-131 Opole<br>tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 |                   | Nazwa inwestycji:<br><b>PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO<br/>W KĘPNIE - ETAP II</b>                  |  |              |         |        |
| Stadium dokumentacji:<br><b>POROJEKT BUDOWLANY</b>  |                   | Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego; m. Kępno<br>Inwestor: Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 43-600 Kępno |  |              |         |        |
| Przedmiot rysunku:<br><br><b>PRZĘKROJE<br/>KONSTRUKCYJNE</b>  | Wykonawcy         |   | Imię i nazwisko                        | Nr uprawnień | Branża  | Podpis |
|   | Projektował:      |   | inż. <b>KAZIMIERZ SZTAJGLIK</b>        | 11/92/OP     | drogowa |        |
|   | As. projekt.:     |   | mgr inż. <b>AGNIESZKA SOCHA-DŁUBAK</b> | ---          | drogowa |        |
|   | Data opracowania: |   | Skala:                                 | Nr rysunku:  |         |        |
| kwiecień 2018r.   |                   | <b>1:50</b>   |  | <b>2</b>     |         |        |