



Skala 1:50

Przekrój poprzeczny




- Kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
- ul. Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego - kolor czerwony
- ul. Nowowiejskiego, Schmidt'a, Młynarza, Turowskiego - kolor szary
- Podsyпка c-p. gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu Rm=6-9MPa, gr 20cm
- Warstwa wzmacniająca z betonu Rm=2,5MPa, gr.15cm
- Grunt rodzimy

Widok z góry



Widok z przodu



<i>Alfano - Jacek Nowakowski - architekt</i> Projektowanie, Nadzór, Inżynieria Ruchu Drogowego ul. Tęczowa 7, 63-600 Kępno tel: 604-967-509, 693-149-806 jacek.nowakowski@strona.pl	Tytuł:	Przebudowa ulic Nowowiejskiego, Młynarza, Turowskiego i Schmidt'a w Kępnie		
	Opis rysunku:	Zjazdy		
	Inwestor:	Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno		
	Opracował:	mgr inż. Jacek Nowakowski Ul. Tęczowa 7, 63-600 Kępno upr. nr: WKP/BD/0434/07		
	Projektant:	mgr inż. Robert Florczak Krańkowskiego 172, 63-600 Kępno upr. nr: 93/02/DUW		
	Październik 2018	Skala 1:50	Rys. nr	6