

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw w miejscowości Borek Mielęcki
ADRES INWESTYCJI : działka nr 99;
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : UL. RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ŁUKASZ PATYK UPR. 56/DOŚ/09 ZAM. UL. MONTE CASSINO 11; 63-600 KEPNO (BUDO-
WLANA)
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnie bezpieczne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60	m ³		
d.1	0206-04 0214-04	m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km			
		<zjazd linowy>0.20*(3.80*4.50+22.52*3.00)	m ³	16.932	
				RAZEM	16.932
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeże elastyczne	m ³		
d.1	0402-03				
		<zjazd linowy>(0.15*0.10)*(3.80*2+27.00*2)	m ³	0.924	
				RAZEM	0.924
3	KNR 2-31	Obrzeża z tworzyw sztucznych np. Ekobord Big wys. 100mm	m		
d.1	0407-01 analogia				
		<zjazd linowy>3.80*2+27.00*2	m	61.600	
				RAZEM	61.600
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-02	nawierzchni w gruncie kat. III-IV			
		<zjazd linowy>3.80*4.50+22.52*3.00	m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,5mm	m ²		
d.1	0607-01	poz.4	m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
6	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego fr. 0,2-2mm roz-	m ²		
d.1	0116-01 analogia	ścielane ręcznie - grub.warstwy 12 cm			
		<zjazd linowy>3.80*4.50+22.52*3.00	m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
7	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni ze żwiru płukanego fr. 0,2-2mm rozścielane ręcz-	m ²		
d.1	0116-02 analogia	nie- za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (całkowita grubość 20cm)			
		Krotność = 8			
		poz.6	m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
2		Dostarczenie i montaż urządzeń placu zabaw			
8	kalkulacja	Dostarczenie i montaż zjazdu liniowego	kpl.		
d.2	własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000