




Przekrój C - C




Szczegół A



Przekrój D - D



Szczegół B



- ① - warstwa ścieralna z AC11S gr. 5 cm
- ② - warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm
- ③ - warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr.8 cm
- ④ - warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm gr.15 cm
- ⑤ - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm
- ⑥ - warstwa humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą
- ⑦ - krawężnik betonowy
- ⑧ - ława betonowa z C12/15

Pracownia	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU Andrzej Mrugała 63-600 Kępno os. Kopa			
Temat	Remont ul. Wiatrakowej w Kępnie			
Studium	Projekt architektoniczno - budowlany			
Inwestor	Gmina Kępno 63-600 Kępno ul. Ratuszowa 1			
Skala	Przekroje normalne			Rys. nr 2
Opracował	Branża	Daniel Mrugała 56/W/99	Data	30.06.2022
Projektował	drogowa	Katarzyna Węgrzyn LOD/4160/PBD/20	Data	30.06.2022
Projektował	sanitarna	Waldemar Krząstek WKP/0265/POOS/06	Data	30.06.2022