

Egz. nr:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Gmina Kępno**

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt : .

Adres : ul.Wiłkomirskiego, Kurpińskiego, 63-600 Kępno

Ulica Serbeńskiego

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor : **Gmina Kępno**

Adres : ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Wykonawca : Wyloniony z przetargu

Inwestor :

Wykonawca :

Ulica Serbeńskiego

Budowa : Gmina Kępno

Obiekt : .

Adres : ul.Wiłkomirskiego, Kurpińskiego, 63-600 Kępno

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I		Roboty przygotowawcze		
1		KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym ul .Kurpińskiego: 0.185 = 0,185 Razem = 0,185	0,185 0,185 0,185	km km
2		ZAL.1 - KNNR 005-0705-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ułożenie rur osłonowych na sieci gazowej: z PCW, o śr.do 140 mm 4 * 6 = 24,000 Razem = 24,000	24,000 24,000 24,000	m m
3		ICRB - KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości 0.02 = 0,020 Razem = 0,020	0,020 0,020 0,020	ha ha
4		Usunięcie kolizji sieci gazowej z projektowanym wpustem ulicznym	3,000	1 punkt
5		ICRS - KNR 219-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 110 mm - osłonięcie linii energetycznej pod zjazdami z kostki betonowej 54 = 54,000 Razem = 54,000	54,000 54,000 54,000	m m
II		Roboty ziemne		
6		KNR 201-0201-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto pod konstrukcję jezdni, krawężniki, ścieki wjazdu, pobocza jezdnia, krawężnik: 185 * (5.0 + 0.3 + 0.3) * 0.46 = 476,560 obrzeże: 53 * 0.15 * 0.46 = 3,657 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: 73 * 0.46 = 33,580 zjazdy o nawierzchni z KLSM: 48 * 0.1 = 4,800 zieleni: 439 * 0.1 = 43,900 Razem = 562,497	562,497 476,560 3,657 33,580 4,800 43,900 562,497	m3 m3
III		Podbudowy		
7		ZAL.1 - KNNR 006-0103-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV jezdnia, krawężnik: 185 * (5.0 + 0.3 + 0.3) = 1 036,000 obrzeże: 53 * 0.1 = 5,300 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: 73 = 73,000 zieleni: 439 * 0.1 = 43,900 Razem = 1 158,200	1 158,200 1 036,000 5,300 73,000 43,900 1 158,200	m2 m2
8		ICRD2 - KNS 004-0501-41-07 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.05.01.41.07 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,z wytwórni,o grub.warstwy 15 cm i wytrzymałości C1,5/2,0 jezdnia, krawężnik: 185 * (5.0 + 0.3 + 0.3) = 1 036,000 obrzeże: 53 * 0.15 = 7,950 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: 73 = 73,000 Razem = 1 116,950	1 116,950 1 036,000 7,950 73,000 1 116,950	m2 m2
9		KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm 185 * 5 = 925,000 Razem = 925,000	925,000 925,000 925,000	m2 m2

Ulica Serbeńskiego

III. Podbudowy

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10		KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm $185 * 5 =$ Razem =	925,000 925,000 925,000	m2 m2
11		ICRD2 - KNS 004-0501-42-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.05.01.42.03 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, z wytwórni, o grub. warstwy 20 cm i wytrzymałości C5/6 - zjazdu do posesji $73 =$ Razem =	73,000 73,000 73,000	m2 m2
IV		Nawierzchnie		
12		ICRD2 - KNS 005-0323-15-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.23.15.03 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu "kość", na podsypce cement-piaskowej, ze spoinami wypełnionymi piaskiem, o grubości 8 cm - szarej $185 * 5 =$ Razem =	925,000 925,000 925,000	m2 m2
13		KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, typu kość, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej: $73 =$ Razem =	73,000 73,000 73,000	m2 m2
14		ICRD2 - KNS 004-0402-22-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.02.22.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, o grub. po zagęszczeniu 10 cm - zjazdu do posesji niezabudowanych $48 =$ Razem =	48,000 48,000 48,000	m2 m2
V		Elementy ulic		
15		KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych $6 =$ Razem =	6,000 6,000 6,000	szt szt
16		KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włączów kanałowych	10,000	szt
17		KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	16,000	szt
18		KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C12/15 Krawężnik 15x22, ława z oporem 30x30: $(185 * 2) * (0.3 * 0.3 - 0.15 * 0.15) =$ Razem =	24,975 24,975 24,975	m3 m3
19		KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe $185 * 2 =$ Razem =	370,000 370,000 370,000	m m
20		KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża betonowe, beton C12/15 $53 * (0.18 * 0.3 - 0.15 * 0.08) =$ Razem =	2,226 2,226 2,226	m3 m3
21		KNR 001-1361-01-10 IGM Warszawa Ustawienie krawężników trawnikowych o przekroju 8x30 cm, z wypełnien. spoin, w gruncie kategorii: III $53 / 100 =$ Razem =	0,530 0,530 0,530	100 m 100 m

Ulica Serbeńskiego

VI. Zieleń drogowa

Str. 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
VI		Zieleń drogowa		
22		KNR 221-0218-02-00 MBGPIK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z transportem taczkami Grubość warstwy 10cm:	43,900 $0.1 * 439 = 43,900$ Razem = 43,900	m3
23		KNNR 001-0507-03-00 MRRiB Obsianie skarp nasionami traw w ziemi urodzajnej	439,000 $439 = 439,000$ Razem = 439,000	m2
VII		Roboty wykończeniowe		
24		KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - obmiar powykonawczy	0,179	km

--- Koniec wydruku ---