

Zn. DE.411.55.2021/SB

Kępno, 12.07.2021r.

Aljano Jacek Nowakowski -
- usługi drogowe
ul. Tęczowa 7
63-600 Kępno

**Dotyczy: : Uzgodnienia branżowego planu zagospodarowania terenu dla zadania
pn.: „Budowa ulic Malczewskiego, Wyspiańskiego i Serbeńskiego w Kępnie”.**

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa ulic Malczewskiego, Wyspiańskiego i Serbeńskiego w Kępnie” z dn. 14.06.2021r. uzgadnia projekt z następującą uwagą:

- W przypadku kolizji nowo projektowanego krawężnika ze skrzynką od zasuwy i/lub skrzynką od hydrantu podziemnego, należy przeprojektować krawężnik w sposób umożliwiający swobodny dostęp do podziemnej infrastruktury. Dodatkowo, sposób likwidacji kolizji nie może powodować zagrożenia dla użytkowników drogi oraz niebezpieczeństwa uszkodzenia w/w elementów infrastruktury.

Jednocześnie Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej Dn110, kanalizacji sanitarnej dn200 oraz urządzeń powiązanych (skrzynki zasurowe, hydranty, studnie kanalizacyjne itp.) względem planowanej inwestycji, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.


W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasurowe, hydrantowe, włazy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.


W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marek Misła

Opracowała: A. Kawacka



© użytkownicy OpenStreetMap
 dane dostępne są na licencji Open Database License
 openstreetmap.org

UZGODNIONO:
 z „WODOCIAGAMI KĘPIŃSKIMI” Sp. z o.o.
 w Kepnie

data: 12.07.2021
 uwagami bez uwag

Uzgodnienie branżowe z dn. 12.07.2021 r.
z dnia 12.07.2021 roku.

Alpino - Jacek Nowakowski - usługi drogowe Projektowanie, Nadzór, Inżynieria Ruchu Drogowego ul. Tęczowa 7, 63-600 Kepno tel: 604-967-509, 693-149-806 jacek.nowakowski@strona.pl	Tytuł:	Przebudowa ulicy Serbskiego, Wyspiańskiego, Malczewskiego w Kepnie (gm. Kepno, powiat kępiński)
	Opis rysunku:	Mapa orientacyjna
	Inwestor:	Gmina Kepno ul. Ratuszowa 1 63-600 Kepno
	Opracował:	mgr inż. Jacek Nowakowski Ul. Tęczowa 7, 63-600 Kepno Uprawnienia nr: WKP/0078/OWOD/07
	Projektant:	mgr inż. Robert Florczak Kraźkowy 172, 63-600 Kepno Uprawnienia nr: 93/02/DUW
	Czerwiec 2021 r.	Skala 1:25000 Rys. nr 1