


- (A1)
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5 cm
 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (C90/3) gr. 15 cm
 - Podłoże
- (1) Pobocze utwardzone / nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm (C90/3) gr. 10 cm



- UWAGI:
- Wymiary podano w [cm].
 - Rzędne względne podano w [m].
 - Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny.
 - Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORU ANDRZEJ MRUGAŁA OS. KOPA 2/10, 63-600 KĘPNO			
INWESTOR:	Miasto i Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		
ZADANIE:	Budowa drogi gminnej nr G859646P w Świbie		
ADRES:	Świba 5, 63-600 Świba		
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO: Ryszard Guder	NR UPR: UAN.7342-106/91	PODPIS:
ASYSTENT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Łukasz Dubiel	NR UPR: -	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekroje normalne		NR RYSUNKU: 01
DATA OPRACOWANIA: 06/2023	STADIUM/BRANŻA: PB-PAB	SKALA: 1:50	