Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	oświetlenie korytarzy, Komunikacja, dzwonek	oświetlenie pomieszczeń sali przedszkolnej	oświetlenie pomieszczeń sali przedszkolnej, szatnia, zapleczе szatni, wc, łazienki sal, wc nauczycieli	oświetlenie pomieszczeń nauczycieli, pomieszczenie socjalne	oświetlenie pomieszczeń zaplecza cateringu, zmywalnia, kotłownia	gniazdo 1-faz. sala przedszkolna	gniazdo 1-faz. sala przedszkolna	gniazdo 1-faz. pomieszczenie socjalne, wc nauczycieli, komunikacja	gniazdo 1-faz. pomieszczenie socjalne nauczycieli	gniazdo 1-faz. pomieszczenie socjalne nauczycieli	gniazdo 1-faz. zmywalnia, kuchnia, mleczarnia, zmywalnia	gniazdo 1faz. zaplecze cateringowe	gniazdo 1faz. kotłownia	pralka	zestaw gniazd 3-faz. i 1-faz. zmywarka, wyparzarka	zestaw gniazd 3-faz. i 1-faz. kuchnia indukcyjna	rezerwa	rezerwa	zasilanie pompy wody gniazdo 3-faz kotłownia	zasilenie oświetlenia R2	wideodomofon	system SSWN	kamery	rezerwa
Moc Pi [kW]	0,21	0,21	0,17	0,20	0,20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	6,0			3,0	3,0	0,1	0,1	0,1	

ARCHITUZ

Pracownia Projektowa
arch. Mirosław Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel. 691-236-234
email archituz@op.pl

Tytuł projektu:
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na obiekt żłobkowo - przedszkolny"

Adres Inwestycji:
Kierzno dz. nr.ew.100
63-600 Kępno

Nazwa rysunku:
- Rozdzielnica R1

Status projektu: PROJEKT TECHNICZNY	Branża: elektryczna
mgr inż. Piotr Wasiucionek	
nr upr.: UAN 7342-78/94	

Data: 03.2023	Skala:	Nr rys. / str.: 1