

159Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (062) 769 5390,
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl

MAREK KOZIOL
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
UL. CHOPINA 29
63-600 KĘPNO

Wasz znak:
Nasz znak: PSGPO.0108.763.034.2022

Ostrów Wielkopolski, 20.05.2022

Dotyczy: przebudowa ulicy Towarowej w Kępnie.

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Województwo: **Wielkopolskie**
Gmina: **Kępno**
Miejscowość: **Kępno**
Ulica: **Towarowa**
Działka: **622/1, 621/18**

W odpowiedzi na Zlecenie w sprawie j. w. przesyłamy jeden komplet map z zaznaczoną istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia, wkreśloną na kolor żółty. Uzgadniamy projektowaną przebudowę ulicy Towarowej w Kępnie przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, dokonywać nasadzeń drzew i krzewów, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej. **Wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie.** Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

1.2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ DROGI NALEŻY WYSTĄPIĆ DO GAZOWNI CELEM UAKTUALNIENIA O EWENTUALNIE WYBUDOWANE SIECI I PRZYŁĄCZA GAZU.