

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Gmina Kępno

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Objekt : Remont dróg na terenie Gminy Kępno

Kod CPV : 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Remont drogi gminnej w m. Kępno - ul. Małcużyńskiego

Kod CPV : 45233120-6

Inwestor : Gmina Kępno

Adres : ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Wykonawca : Wyłoniony z przetargu

Inwestor :

Wykonawca :

Remont drogi gminnej w m. Kępno - ul. Małcużyńskiego

Budowa : Gmina Kępno

Obiekt : Remont dróg na terenie Gminy Kępno

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

| Lp. | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--------------|---|--------------------|------------------------------|
| I | | Roboty przygotowawcze | | |
| 1 | | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 0,395 = Razem = | 0,395 0,395 km |
| II | | Roboty ziemne | | |
| 2 | | KNS 006-0301-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-06.03.01.11.01 Ścinanie mechaniczne poboczy, z załadowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład, o grubości do 10 cm | 600 = Razem = | 600,000 600,000 m2 |
| 3 | | KNS 006-0301-32-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-06.03.01.32.01 Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 600 = Razem = | 600,000 600,000 m2 |
| III | | Elementy ulic | | |
| 4 | | KNS 001-0204-29-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.29.01 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem obrzeża | 4 = Razem = | 4,000 4,000 m2 |
| 5 | | KNS 008-0202-13-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-08.02.02.13.03 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - szarej wraz z ułożeniem obrzeża | 4 = Razem = | 4,000 4,000 m2 |
| IV | | Nawierzchnie | | |
| 6 | | KNS 001-0204-22-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.22.02 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, o grubości 5 cm - zjazd | 18 = Razem = | 18,000 18,000 m2 |
| 7 | | KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | 1890 = Razem = | 1 890,000 1 890,000 m2 |
| 8 | | KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych | 1890 = Razem = | 1 890,000 1 890,000 m2 |
| 9 | | ICRD2 - KNS 005-0305-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.05.11.01 Wykonanie warstwy wiążącej /wzmacniają/nawierzchni z bet.asfaltowego AC 11 W, z dowozem z odl.do 5 km, o średniej grubości 4 cm (minimum 2 cm) | 1890 = Razem = | 1 890,000 1 890,000 m2 |

Remont drogi gminnej w m. Kępno - ul. Małcużyńskiego

IV. Nawierzchnie

Str. 2

| Lp. | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|--------------|--|--|--------------|
| 10 | | KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych 1890 = 1 890,000 Razem = 1 890,000 | 1 890,000 <u>1 890,000</u> 1 890,000 | m2 m2 |
| 11 | | KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych 1890 = 1 890,000 Razem = 1 890,000 | 1 890,000 <u>1 890,000</u> 1 890,000 | m2 m2 |
| 12 | | KNS 005-0305-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.05.22.04 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S,z dowozem z odległ.do 5 km, o grubości 5 cm 1890 = 1 890,000 Razem = 1 890,000 | 1 890,000 <u>1 890,000</u> 1 890,000 | m2 m2 |
| V | | Odwodnienie korpusu drogowego | | |
| 13 | | ICRD2 - KNS 006-0401-21-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-06.04.01.21.03 Oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 30 cm Oczyszczenie rowu na długości 20 m po obu stronach przepustu: 2 * 20 = 40,000 Razem = 40,000 | 40,000 <u>40,000</u> 40,000 | m m |
| VI | | Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | | |
| 14 | | CSRB1 - KNNR 006-0808-01-00 MRRiB Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników 2 * 5 = 10,000 Razem = 10,000 | 10,000 <u>10,000</u> 10,000 | m m |
| 15 | | ICRD2 - KNS 007-0501-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-07.05.01.11.01 Ustawienie barier ochronnych stal.jednostronnych bezprzekładkowych o masie 17,0 kg/m Bariera N1W3, końce barier wkopane w ziemię: 2 * (8 + 4 + 8) = 40,000 Razem = 40,000 | 40,000 <u>40,000</u> 40,000 | m m |