
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA RYNKU I UL. RATUSZOWEJ - BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI : KĘPNO UL. RYNEK
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
ADRES INWESTORA : 63-600 KĘPNO UL. KOŚCIUSZKI

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 SIECI SANITARNE						
1	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²	1706.8	0.00	0.00
d.1						
2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	68.27	0.00	0.00
d.1						
3	KNR 2-31 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm	m ²	1706.8	0.00	0.00
d.1						
4	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	256.02	0.00	0.00
d.1						
5	KNR-W 2-01 0203-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km	m ³	1172.8	0.00	0.00
d.1						
6	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładawczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m ³	1172.8	0.00	0.00
d.1						
7	KNR-W 2-01 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	1198.6	0.00	0.00
d.1						
8	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpmi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	590.6	0.00	0.00
d.1						
9	KNR-W 2-01 0314-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m ²	7642.12	0.00	0.00
d.1						
10	KNR-W 2-18 0511-04	Wykonanie podłoża pod kanały i obsypki kanałów z materiałów sypkich	m ³	982.9	0.00	0.00
d.1						
11	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	1789.2	0.00	0.00
d.1						
12	KNR 9-08 0101-10	Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o śr. 500 mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności	m	14.7	0.00	0.00
d.1						
13	KNR 9-08 0101-08	Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o śr. 400 mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności	m	415.13	0.00	0.00
d.1						
14	KNR 9-08 0101-06	Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o śr. 300 mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności	m	411.1	0.00	0.00
d.1						
15	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	194.9	0.00	0.00
d.1						
16	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	215.3	0.00	0.00
d.1						
17	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	533.4	0.00	0.00
d.1						
18	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	101.5	0.00	0.00
d.1						
19	KNR 2-28 0314-01	Rurociągi z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm	m	16	0.00	0.00
d.1						
20	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	24	0.00	0.00
d.1						
21	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-48	0.00	0.00
d.1						
22	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	4	0.00	0.00
d.1						
23	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-8	0.00	0.00
d.1						
24	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i kratą deszczową gł. 1,8 m	szt.	26	0.00	0.00
d.1						
25	KNR-W 2-18 0524-02 wycena indywidualna	Studzienki wodomierzowe betonowe o śr.500 mm - ocieplone -z zestawem wodomierzowym /wodomierz o śr. 15, zawór antyskażeniowy o śr. 20, zawór odpowietrzający o śr. 20, zawory odcimające o śr. 20-szt.2, konsola, korpus z izolacją, pokrywa/	kpl	4	0.00	0.00
d.1						
26	KNR-W 2-18 0802-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 80/32 mm	szt.	4	0.00	0.00
d.1						
27	KNR-W 2-18 0706-05	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm-500 mm	odc. -1 prób.	2	0.00	0.00
d.1						
28	KNR-W 2-18 0706-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	odc. -1 prób.	2	0.00	0.00
d.1						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	6	0.00	0.00
30	KNR 9-08 0103- d.1 10	Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych KERA-MO-STEINZEUG o śr. 500/200 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności na uszczelkę	szt.	1	0.00	0.00
31	KNR 9-08 0103- d.1 08	Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych KERA-MO-STEINZEUG o śr. 400/200 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności na uszczelkę	szt.	6	0.00	0.00
32	KNR 9-08 0103- d.1 08	Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych KERA-MO-STEINZEUG o śr. 400/150 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności na uszczelkę gumową	szt.	12	0.00	0.00
33	KNR 9-08 0103- d.1 06	Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych KERA-MO-STEINZEUG o śr. 300/200 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności na uszczelkę gumową	szt.	7	0.00	0.00
34	KNR 9-08 0103- d.1 06	Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych KERA-MO-STEINZEUG o śr. 300/150 mm w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności na uszczelkę gumową	szt.	17	0.00	0.00
35	KNR-W 2-15 d.1 0215-02	Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm	szt.	83	0.00	0.00
Razem dział SIECI SANITARNE						0.00
2 MONTAŻ ZASUW						
36	KNR 2-31 0801- d.2 05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²	7	0.00	0.00
37	KNR 2-31 0804- d.2 05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm	m ²	7	0.00	0.00
38	KNR-W 2-01 d.2 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	10	0.00	0.00
39	KNR-W 2-01 d.2 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	4	0.00	0.00
40	KNNR 1 0214- d.2 05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	14	0.00	0.00
41	KNNR 4 1701- d.2 04	Wstawienie opasek połączeniowych o śr. 200 mm na rurociągach PCW	kpl.	2	0.00	0.00
42	KNR-W 2-18 d.2 0212-04	Zasuwy typu"E" kołnierzone z obudową o śr.200 mm montowane na rurociągach PVC i PE - bez nasuwki	kpl.	1	0.00	0.00
43	KNNR 4 1701- d.2 01	Wstawienie opasek połączeniowych do istniejących rurociągów o śr. 80 mm	kpl.	12	0.00	0.00
44	KNR-W 2-18 d.2 0212-02	Zasuwy typu"E" kołnierzone z obudową o śr.80 mm montowane na rurociągach PVC i PE - bez nasuwki	kpl.	6	0.00	0.00
Razem dział MONTAŻ ZASUW						0.00
3 MONTAŻ HYDRANTÓW						
45	KNR 2-31 0801- d.3 05	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²	10.8	0.00	0.00
46	KNR 2-31 0804- d.3 01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grub. 15 cm	m ²	10.8	0.00	0.00
47	KNR-W 2-01 d.3 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	15.1	0.00	0.00
48	KNR-W 2-01 d.3 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	6.5	0.00	0.00
49	KNNR 1 0214- d.3 05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	21.6	0.00	0.00
50	KNR-W 2-18 d.3 0219-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm -STARO-MIEJSKI z zabezpieczeniem przeciw złamaniowym	kpl	4	0.00	0.00
51	KNR-W 2-18 d.3 0114-02	Sieci wodociągowe - króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 80 mm-	szt	8	0.00	0.00
52	KNR-W 2-18 d.3 0114-02	Sieci wodociągowe - opaski połączeniowe o śr. 80 mm	szt	8	0.00	0.00
53	KNR-W 2-18 d.3 0108-02	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm	m	8.5	0.00	0.00
54	KNR-W 2-18 d.3 0114-02	Sieci wodociągowe - opaski połączeniowe o śr. 80 mm	szt	8	0.00	0.00
Razem dział MONTAŻ HYDRANTÓW						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł						