

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Krążkowach w zakresie instalacji, zgodnie z Audytem termomodernizacyjnym polegająca na wymianie zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne oraz płukanie i regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-15 0404-01 ana- logia	Spuszczenie wody z instalacji R=0,5 24	urządź. urządź.	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 4-02 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 15-20 mm 24 grzejniki x 2 szt(gałązki) x 30% 14.4	msc. msc.	14.400	
				RAZEM	14.400
3	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur o średnicy do 50 mm 14.4	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
4	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 14.4	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
5	KNR 4-02 0503-01 ana- logia	Demontaż kryz dławiących w rurociągu o śr. 15 mm w połączeniach gwintowa- nych R=0,5 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm - zasilający i powrotny 48	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 4 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczny o śr. nominalnej 20 mm 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNNR 4 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny o śr. nominalnej 20 mm 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNNR 4 0412-05	Montaż głowic termostatycznych wzmocnionych (zabezpieczenie przed manipu- lacją) 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
9'	wycena włas- na	Wykonanie nastaw zaworów grzejnikowych 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNNR 4 0406-01	Płukanie instalacji c.o. z rur stalowych Krotność = 3 24	urządź. urządź.	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNNR 4 0406-01	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych 24	urządź. urządź.	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 24	urz. urz.	24.000	
				RAZEM	24.000