

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków, kanalizacja deszczowa

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : MIANOWICE DZ. NR 1061 I INNE - GMINA KĘPNO
INWESTOR : GMINA KĘPNO UL. RATUSZOWA 1 63-600 KĘPNO
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2013 R.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
PODATEK [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

"WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE" Sp. z o.o.
63-600 KĘPNO, ul. Wrocławska 28
Tel (0 62) 782-23-62
NIP 619-17-53-534
Regon 250754952

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2013 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI-ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III ((107.4+22.3+5.0)*2.35*1.0*0.7)+[60.5*1.0*1.07*0.7]	m ³ m ³		
				266.896	
				RAZEM	266.896
2	KNR-W 2-01 d.1 0310-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m ((107.4+22.3+5.0)*2.35*1.0*0.3+[60.5*1.0*1.07*0.3])	m ³ m ³		
				114.384	
				RAZEM	114.384
3	KNR-W 2-01 d.1 0207-07 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 381.28	m ³ m ³		
				381.280	
				RAZEM	381.280
4	KNR-W 2-01 d.1 0313-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórka [5.0+107.4+22.3]*2.35*2+[1.07*60.5*2]	m ² m ²		
				762.560	
				RAZEM	762.560
5	KNR 2-18 d.1 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm [107.4+22.3+60.5+5.0]*1.0	m ² m ²		
				195.200	
				RAZEM	195.200
6	KNNR 11 d.1 0501-05 analogia	Zasypanie wykopów z kruszyw naturalnych dowiezionych- wymiana gruntu wraz z zasypaniem i zagęszczeniem 381.28-34.15-19.52	m ³ m ³		
				327.610	
				RAZEM	327.610
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
7	KNNR 11 d.2 0502-04 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW klasy S SDR 34 o śr. 300 mm 107.4	m m		
				107.400	
				RAZEM	107.400
8	KNNR 11 d.2 0502-02 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW klasy S SDR 34 o śr. nom. 200 mm 22.3+60.5	m m		
				82.800	
				RAZEM	82.800
9	KNNR 11 d.2 0502-05 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 500 mm 5.0	m m		
				3.150	
				RAZEM	3.150
10	KNR-W 2-18 d.2 0523-02	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm z dnem betonowym szt.4 9.4	m m		
				9.400	
				RAZEM	9.400
11	KNR-W 2-18 d.2 0523-06	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1200 mm typ ciężki 4	kpl. kpl.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
3		KANALIZACJA DESZCZOWA -ROBOTY ZIEMNE			
12	KNR-W 2-01 d.3 0212-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III 125.0*1.8*1.0*0.7	m ³ m ³		
				157.500	
				RAZEM	157.500
13	KNR-W 2-01 d.3 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m 125*1.0*1.8*0.3	m ³ m ³		
				67.500	
				RAZEM	67.500
14	KNR-W 2-01 d.3 0207-07 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 225.0	m ³ m ³		
				225.000	
				RAZEM	225.000
15	KNR-W 2-01 d.3 0313-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórka 125*1.8*2	m ² m ²		
				450.000	
				RAZEM	450.000
16	KNR 2-18 d.3 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		125.0*1.0	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
17	KNNR 11 d.3 0501-05 analogia	Zasypanie wykopów z kruszyw naturalnych dowiezionych- wymiana gruntu wraz z zasypaniem i zagęszczeniem	m ³		
		225.0-12.5-13.06	m ³	199.440	
				RAZEM	199.440
4		ROBOTY MONTAŻOWE			
18	KNNR 11 d.4 0502-04 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW klasy S SDR 34 o śr. 300 mm	m		
		125.0	m	125.000	
				RAZEM	125.000
19	KNR-W 2-18 d.4 0523-02	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm z dnem betonowym szt.3	m		
		5.39	m	5.390	
				RAZEM	5.390
20	KNR-W 2-18 d.4 0523-06	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem typ ciężki o śr.1200 mm	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	d.4 cena zakładowa	Kamerowanie kanału	m		
		5.0+107.4+22.3+60.5+125.0	m	320.200	
				RAZEM	320.200