
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : GMINA KĘPNO - przebudowa drogi G 9547 w Świbie.
ADRES INWESTYCJI : KĘPNO
INWESTOR : Gmina KĘPNO
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Karolak
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2013

Poziom cen : II kw 2013 r.

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**VAT [V] % $\Sigma(R, M, S)$

Narzuty wspólne działów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2013

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
GMINA KĘPNO - przebudowa drogi G 9547 w Świbie.

Lp.	Nazwa	RAZEM
1		
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	
1.2	PODBUDOWY	
1.3	NAWIERZCHNIE	
1.4	POZOSTAŁE ROBOTY.	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

^PRZEDMIAR ROBÓT
GMINA KĘPNO - przebudowa drogi G 9547 w Świbie.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
GMINA KĘPNO - przebudowa drogi G 9547 w Świbie.					
1					
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1 d.1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		
		0.248	km	0.248	
				RAZEM	0.248
2 d.1.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko odpadów do utylizacji na odległość do 15,0 km.	m ³		
		530.00	m ³	530.000	
				RAZEM	530.000
3 d.1.1	D.02.01.01	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³		
		poz.2	m ³	530.000	
				RAZEM	530.000
4 d.1.1	D.02.01.02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³		
		10.6	m ³	10.600	
				RAZEM	10.600
5 d.1.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
		<JEZDNIA>1001.00	m ²	1001.000	
		<ZJAZDY>20.50	m ²	20.500	
		<POBOCZA>360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	1381.500
1.2		PODBUDOWY			
6 d.1.2		Wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej dowozonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		<JEZDNIA>1001.00	m ²	1001.000	
				RAZEM	1001.000
7 d.1.2	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w betoniarnie w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		<JEZDNIA>1001.00	m ²	1001.000	
		<ZJAZDY>20.50	m ²	20.500	
				RAZEM	1021.500
1.3		NAWIERZCHNIE			
8 d.1.3		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		<JEZDNIA>1001.00	m ²	1001.000	
		<ZJAZDY>20.50	m ²	20.500	
				RAZEM	1021.500
9 d.1.3		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		<JEZDNIA>1001.00	m ²	1001.000	
		<ZJAZDY>20.50	m ²	20.500	
				RAZEM	1021.500
10 d.1.3	D.04.02.22	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		<POBOCZA>360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
1.4		POZOSTAŁE ROBOTY.			
11 d.1.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót	km		
		poz.1	km	0.248	
				RAZEM	0.248
12 d.1.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.4	D-10.10.00;	Przesunięcie kabla teletechnicznego poza krawędź nawierzchni.	m		
		120.0	m	120.000	
				RAZEM	120.000
14 d.1.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

^PRZEDMIAR ROBÓT
GMINA KĘPNO - przebudowa drogi G 9547 w Świbie.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.4	D.03.02.01	Przebudowa/regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
GMINA KĘPNO - przebudowa drogi G 9547 w Świbie.						
1						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1 d.1.1 1	D.01.01.0	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.248		
2 d.1.1 1	D.02.01.0	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko odpadów do utylizacji na odległość do 15,0 km.	m ³	530.00		
3 d.1.1 1	D.02.01.0	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³	poz.2 = 530.000		
4 d.1.1 2	D.02.01.0	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³	10.6		
5 d.1.1 1	D.04.01.0	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	1381.500		
1.2		PODBUDOWY				
6 d.1.2		Wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej dowozonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	<JEZDNIA> 1001.00 = 1001.000		
7 d.1.2 1	D.04.05.0	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarnie w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1021.500		
1.3		NAWIERZCHNIE				
8 d.1.3		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1021.500		
9 d.1.3		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1021.500		
10 d.1.3 2	D.04.02.2	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	<POBOCZA> 360.00 = 360.000		
1.4		POZOSTAŁE ROBOTY.				
11 d.1.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót	km	poz.1 = 0.248		
12 d.1.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
13 d.1.4 10.10.00;	D-	Przesunięcie kabla teletechnicznego poza krawędź nawierzchni.	m	120.0		
14 d.1.4 1	D.03.02.0	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3		
15 d.1.4 1	D.03.02.0	Przebudowa/regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem.	szt.	3		
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: