

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 351434-2013 z dnia 2013-08-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno

1. Zakres robót: Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia od istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm w m. Osiny (w pasie drogowym drogi powiatowej) do m. Zosin dz. Nr 462/5 wraz z...

Termin składania ofert: 2013-09-16

Numer ogłoszenia: 374320 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 351434 - 2013 data 30.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie, tel. 62 78 25 800, fax. 62 78 25 801.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres robót: Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia od istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm w m. Osiny (w pasie drogowym drogi powiatowej) do m. Zosin dz. Nr 462/5 wraz z przyłączami. Sieć gazowa z rur gazowych PE 100 SDR 17,6 o średnicy 90 x 5,2 mm, Przyłącza gazowe z rur PE 80 SDR 11 o średnicy 25 x 3,0 mm, Całkowita długość sieci gazowej w raz z odgałęzieniami L=1.905,00 m, przyłączy gazowym L= 79,00 m. 2. Zamówieniem objęte są również: - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót, - wszelkie naprawy urządzeń, instalacji uszkodzonych podczas wykonywania robót, - inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. UWAGA Podczas budowy gazociągu w polach uprawnych (tereny prywatne) należy: 1. Maksymalnie ograniczyć zajęcie terenu przy pracach ziemnych 2. Wykonywać wykopy w ten sposób aby poszczególne warstwy ziemi zostały wbudowane- odtworzone do stanu pierwotnego / rozdzielnie humusu od pozostałych frakcji , itd/ 3. Pisemne informowanie właścicieli o wejściu na teren działki , odbiór robót odtworzeniowych terenu działki wraz z pisemnym oświadczeniem właściciela działki 4. Wszelkie odszkodowania za szkody powstałe w uprawach lub na gruncie związane z prowadzeniem robót ziemnych pokrywa wykonawca robót Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1. przygotowanie kompletu dokumentów w celu zawiadomienia przez Zamawiającego właściwego organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy gazociągu, 2. dokonania rozruchu technologicznego gazociągu średniego ciśnienia. 3. zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 4. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 5. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 6. wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego, 7. uzyskanie decyzji - zezwolenia na Zajęcie pasa drogowego (opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca, 8. Wykonanie badań nieniszczących i niszczących spoin w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia . 9. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz skompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 10. zgłaszanie, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów przy udziale przedstawiciela zamawiającego i inspektora nadzoru, 11. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (4 egz. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym) - dla gazociągów w skali 1:500 lub 1:1 000, natomiast dla zagospodarowania terenów stacji gazowych w skali 1:100, 12. uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru technicznego; Wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach budowlano-montażowych oraz uporządkuje teren budowy przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń, 13. Pisemne informowanie właścicieli przez wykonawcę o wejściu na teren działki, uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia od właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony odnośnie uporządkowania terenu po wykonanych robotach budowlano-montażowych, potwierdzone czytelnym, własnoręcznym podpisem właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości; pisemne potwierdzenie Wykonawca powinien uzyskać od Właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac na nieruchomości Właściciela lub współwłaścicieli, 14. uzyskanie zezwoleń na ewentualne usunięcie drzew i krzewów wraz z przygotowaniem niezbędnych do tego celu dokumentów i opracowań oraz pokrycia kosztów związanych z ewentualnym usunięciem drzew i krzewów, z wyłączeniem opłat administracyjnych wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów (opłaty administracyjne pokrywa zamawiający), 15. przeprowadzenie hydraulicznej próby szczelności i wytrzymałości gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 16. uczestnictwo w odbiorach: częściowych, technicznych i odbiorach końcowych przedmiotu zamówienia, 17. Zamawiający zastrzega sobie własnymi zasobami lub z wykorzystaniem podmiotu go reprezentującego prawo do przeprowadzenia oceny wykonania, nadzoru i badań w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia i uczestnictwa w czynnościach kontrolnych zarówno na placu budowy jak i u Dostawców (producentów) materiałów i urządzeń. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie wszystkich żądanych specyfikacji dostaw materiałów i urządzeń, procedur i instrukcji, programów zapewnienia, jakości i planów kontroli, protokołów badań, radiogramów oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny. 18. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wykonywania badań spoin w sposób niezgodny z wymaganiami norm oraz uzgodnioną dokumentacją badawczą, wymagającej powtórzonego wykonania badań, Wykonawca wykona takie badania na własny koszt 19. Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z wybranym przez Zamawiającego rzeczoznawcą majątkowym, który dokona oszacowania strat na terenach objętych realizacją prac. Zamawiający pokryje tylko koszty tych strat powstałych w pasie budowlano-montażowym, których nie dało się uniknąć podczas realizacji prac budowlanych. Pokrycie pozostałych kosztów odszkodowania będzie należało do Wykonawcy. 20. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, minimalizacji szkód oraz kosztów z tym związanych. 21. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia odbioru końcowego i w szczególności zobowiązany jest do: a. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, b. nadzoru nad bhp, c. ustalania i utrzymywania porządku, d. odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, e. prowadzenia niezbędnej

dokumentacji budowy m.in. dziennika budowy i dziennika prac spawalniczych, izolacji etc., f. posiadania na terenie budowy atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres robót: Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia od istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm w m. Osiny (w pasie drogowym drogi powiatowej) do m. Zosin dz. Nr 462/5 wraz z przyłączami. Sieć gazowa z rur gazowych PE 100 SDR 17,6 o średnicy 90 x 5,2 mm, Przyłącza gazowe z rur PE 80 SDR 11 o średnicy 25 x 3,0 mm, Całkowita długość sieci gazowej w raz z odgałęzieniami L=1.905,00 m, przyłączy gazowym L= 79,00 m. 2. Zamówieniem objęte są również: - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót, - wszelkie naprawy urządzeń, instalacji uszkodzonych podczas wykonywania robót, - inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. UWAGA Podczas budowy gazociągu w polach uprawnych (tereny prywatne) należy: 1. Maksymalnie ograniczyć zajęcie terenu przy pracach ziemnych 2. Wykonywać wykopy w ten sposób aby poszczególne warstwy ziemi zostały wbudowane- odtworzone do stanu pierwotnego / rozdzielone humusu od pozostałych frakcji , itd/ 3. Pisemne informowanie właścicieli o wejściu na teren działki , odbiór robót odtworzeniowych terenu działki wraz z pisemnym oświadczeniem właściciela działki 4. Wszelkie odszkodowania za szkody powstałe w uprawach lub na gruncie związane z prowadzeniem robót ziemnych pokrywa wykonawca robót jak również wszelkie opłaty za zajęcie czasowe gruntu na czas realizacji zadania 5. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie koszty związane z uzgodnieniami dotyczącymi realizacją zadania na budowę gazociągu Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1. przygotowanie kompletu dokumentów w celu zawiadomienia przez Zamawiającego właściwego organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy gazociągu, 2. dokonania rozruchu technologicznego gazociągu średniego ciśnienia. 3. zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 4. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 5. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 6. wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego, 7. uzyskanie decyzji - zezwolenia na Zajęcie pasa drogowego (opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca, 8. Wykonanie badań nieniszczących i niszczących spoin w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia . 9. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz skompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, 10. zgłaszanie, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów przy udziale przedstawiciela zamawiającego i inspektora nadzoru, 11. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (4 egz. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym) - dla gazociągów w skali 1:500 lub 1:1 000, natomiast dla zagospodarowania terenów stacji gazowych w skali 1:100, 12. uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru technicznego; Wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach budowlano-montażowych oraz uporządkuje teren budowy przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń, 13. Pisemne informowanie właścicieli przez wykonawcę o wejściu na teren działki, uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia od właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony odnośnie uporządkowania terenu po wykonanych robotach budowlano-montażowych, potwierdzone czytelnym, własnoręcznym podpisem właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości; pisemne potwierdzenie Wykonawca powinien uzyskać od Właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac na nieruchomości Właściciela lub współwłaścicieli, 14. uzyskanie zezwoleń na ewentualne usunięcie drzew i krzewów wraz z przygotowaniem niezbędnych do tego celu dokumentów i opracowań oraz pokrycia kosztów związanych z ewentualnym usunięciem drzew i krzewów, z wyłączeniem opłat administracyjnych wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów (opłaty administracyjne pokrywa zamawiający), 15. przeprowadzenie hydraulicznej próby szczelności i wytrzymałości gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 16. uczestnictwo w odbiorach: częściowych, technicznych i odbiorach końcowych przedmiotu zamówienia, 17. Zamawiający zastrzega sobie własnymi zasobami lub z wykorzystaniem podmiotu go reprezentującego prawo do przeprowadzenia oceny wykonania, nadzoru i badań w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia i uczestnictwa w czynnościach kontrolnych zarówno na placu budowy jak i u Dostawców (producentów) materiałów i urządzeń. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie wszystkich żądanych specyfikacji dostaw materiałów i urządzeń, procedur i instrukcji, programów zapewnienia, jakości i planów kontroli, protokołów badań, radiogramów oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny. 18. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wykonywania badań spoin w sposób niezgodny z wymaganiami norm oraz uzgodnioną dokumentacją badawczą, wymagającej powtórzenia badań, Wykonawca wykona takie badania na własny koszt 19. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, minimalizacji szkód oraz kosztów z tym związanych. 20. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia odbioru końcowego i w szczególności zobowiązany jest do: a. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, b. nadzoru nad bhp, c. ustalania i utrzymywania porządku, d. odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, e. prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy m.in. dziennika budowy i dziennika prac spawalniczych, izolacji etc., f. posiadania na terenie budowy atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - SEKRETARIAT ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - SEKRETARIAT ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Rozdział VIII pkt. 8 otrzymuje brzmienie: Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: Oferta na: Budowa sieci gazowej Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 20 września 2013 r. godz. 10:15.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Załącza się do SIWZ dodatkowe załączniki: załącznik nr 9 - uzgodnienie projektu przez Związek Spółek Wodnych w Kępnie, załącznik nr 10 - pozwolenie na budowę nr 241/2013 z dnia 02.07.2013 r. Załącznik nr 11 - Decyzja nr 185/2012 - zezwolenie na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 5600 P sieci gazowej Osiny - Zosin zgodnie z przebiegiem naniesionym na przedłożonym załączniku graficznym kopii mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 wraz załącznikami, Załącznik nr 12 - Warunki Techniczne Projektowania i Budowy Sieci Gazowej oraz Rozbudowy Wewnętrznej Instalacji Gazu, Załącznik nr 13 - uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkoposkim.

