

ZNAKI DO USUNIĘCIA

lp	nr znaku	ilość: tablic	ilość: słupków	uwagi
		brak oznakowania		
Suma		0	0	

ZNAKI ISTNIEJĄCE DO PRZESTAWIENIA

lp	nr znaku	ilość: tablic	ilość: stanych słupków	ilość: nowych słupków	uwagi
		brak oznakowania			
Suma		0	0	0	

ZNAKI NOWE

lp	nr znaku	ilość: tablic	ilość: słupków	uwagi
1	A-7	8	8	
2	A-11	1	0	na jednym słupku z B-33
3	A-11a	2	1	na jednym słupku z B-33
4	A-24	2	0	na jednym słupku z A-7, A-11a
5	B-20	1	1	
6	B-33	1	1	
7	B-34	1	1	
8	C-13a/13b	4	3	na jednym słupku z D-6, C-13a/13b
9	C-13a/13b	4	3	na jednym słupku z D-6 i C-13b
10	D-1	16	16	
11	D-2	2	2	
12	D-6	4	4	
13	D-6b	2	1	na jednym słupku z A-7
14	T-1	2	0	"-20m" na jednym słupku z A-11a
15	T-6a	2	0	na jednym słupku D-1, A-7
16	U-3a	3	3	
17	U-3b	1	1	
18	U-3c	1	1	
19	U-3d	1	1	
Suma		66	51	

ZNAKI DO POZOSTAWIENIA W STANIE ISTNIEJĄCYM

lp	nr znaku	ilość: tablic	ilość: słupków	uwagi
		brak oznakowania		
Suma		0	0	

OZNAKOWANIE POZIOME

lp.	nr znaku	ilość	jednostka	szer.	powierzchnia malowania	jednostka
1	P-10	118,00	m²	0,500	59,00	m²
2	P-11	11,00	mb	0,500	5,50	m²
3	P-14	12,50	mb	0,375	4,69	m²
4	P-23	6,00	szt	0,662	3,97	m²
Suma					73	m²

Karta uzgodnień i zatwierdzeń

URZĄD MIASTA I GMINY
W KĘPNIE
Wydział Inwestycji
i Funduszy Europejskich
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

ZAOPINIOWANO BEZ UWAG
28.02.2013r.
Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Janina Nowe
/mgr Janusz Nowak/

ZATWIERDZENIE
Projektu stałej / czasowej zmiany organizacji ruchu
KT.7121.25.2013 z dnia 21.04.2013
Na podstawie projektów 1098
Data 04.03. Podpis

Legenda:

- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- jezdnia - nawierzchnia bet. kostka brukowa (kostka wyniesiona w stosunku do niwelety ulicy)
- chodnik - nawierzchnia bet. kostka brukowa
- ścieżka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna
- zjazdy indywidualne - nawierzchnia bet. kostka brukowa
- zieleń
- oś drogi
- krawężnik betonowy 18x30 cm
- UWAGA - krawężniki 15x30 oraz 15x22 połączyć krawężnikiem ekodrym 15x30/22
- krawężnik betonowy 15x22 cm obniżony (15cm - przejście dla pieszych, przejazd rowerowy) (18cm - zjazdy indywidualne, zjazd do posesji) (18cm - jezdnia wyniesiona)
- opornik betonowy 12x25 cm
- obrzeże chodnikowe 8x30 cm
- ściek przykrawężnikowy
- spadki poprzeczne nawierzchni
- wymiary
- A-7 PROJ - znak pionowy projektowany
- A-7 ISTN - znak pionowy istniejący
- A-7 PRZEST - znak pionowy istniejący po przestawieniu
- A-7 LIKW - znak pionowy istniejący do likwidacji
- P-4 i=20.0 - znak poziomy projektowany
- P-4 - znak poziomy istniejący

Gmina Kępno
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasalka
ul. Staroprzygodzka 25 , 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 607336857, fax. 623844012

Projekt organizacji ruchu

Projektowe zezwolenie (uprawnienia budowlane) nr ewidencyjny, specjalność, zakres, data wydania, organ wydający oraz nr, data wpisu, imię i nazwisko, podpis projektanta, pieczęć (od ust. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.)

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kasalka WKP/0026/POOD/11

SPRAWDZIŁ: inż. Rafał Bober

ZATWIERDZIŁ: mgr inż. Michał Nowak

mgr inż. Tomasz Dryjański

luty 2013r.

PLAN SYTUACYJNY — SKALA 1:500

2.1