

PRZEMMIAR

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
63-800 Kępno, ul. Powstańców Wlkp. 13
tel. 0-62 76-282-74
NIP 619-108-58-71
Regon 300694520

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------|---------------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 45421130-4 | STOLARKA | | | |
| 1.1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| d.1.1 | 1 KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.9*2.55+1.85*2.1+1.95*2.45<DRZWI> 0.95*2.55<DRZWI> 1.4*2.25*7+1.4*1.1<OKNA> 1.3*1.0*3+1.35*1.8*4+1.2*1.0*2+2.8*2.2+1.35*2.1*5+1.2*1.0*3+1.65*0.95<OKNA> | m ² m ² m ² m ² | 13.51 2.42 23.59 41.52 | |
| | | | | RAZEM | 81.04 |
| 1.2 | | ROBOTY NOWE | | | |
| d.1.2 | 2 KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi OBITE BLACHĄ 1.2*2.2 | m ² m ² | 2.64 | |
| | | | | RAZEM | 2.64 |
| d.1.2 | 3 NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.4*2.1*7+1.4*1.0 1.3*1.0+1.35*1.8*4+1.2*1.1+2.8*2.2+1.35*2.1*5+1.2*1.0*3 | m ² m ² m ² | 21.98 36.28 | |
| | | | | RAZEM | 58.26 |
| d.1.2 | 4 KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - PARAPET PCV L = 1,5M 7+1 17 | szt szt szt | 8.00 17.00 | |
| | | | | RAZEM | 25.00 |
| d.1.2 | 5 NNRNKB 202 1025-05 | (z.IV) Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.9*2.55+1.2*2.0+1.85*2.1+1.2*2.05+0.95*2.55 | m ² m ² | 16.01 | |
| | | | | RAZEM | 16.01 |
| d.1.2 | 6 KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - PARAPET ALUMINIUM POWLEKANE L = 1,4M 7+1+10 17 | szt szt szt | 18.00 17.00 | |
| | | | | RAZEM | 35.00 |
| 2 | 45321000-3 | STROP | | | |
| 2.1 | | ROBOTY NOWE | | | |
| d.2.1 | 7 KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciw dźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GRUB. 20CM 411.05 5.09*3.17+3.64*3.72+3.64*1.04+4.08*5.05+9.28*8.02+7.83*8.15+3.55*3.1+3.1*1.42+3.1*11.95 | m ² m ² m ² | 411.05 244.76 | |
| | | | | RAZEM | 655.81 |
| d.2.1 | 8 KNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 411.05 244.27 | m ² m ² m ² | 411.05 244.27 | |
| | | | | RAZEM | 655.32 |
| 3 | 45443000-4 | ELEWACJA | | | |
| d.3 | 9 KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 329.73 | m ² m ² | 329.73 | |
| | | | | RAZEM | 329.73 |
| d.3 | 10 KNR 0-23 0933-03 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 54.83 | m ² m ² | 54.83 | |
| | | | | RAZEM | 54.83 |
| d.3 | 11 KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 329.73+54.83 | m ² m ² | 384.56 | |
| | | | | RAZEM | 384.56 |
| d.3 | 12 KNR 2-02 0921-01 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian [50.25*2+17.47*2]*0.5 | m ² m ² | 67.72 | |
| | | | | RAZEM | 67.72 |
| d.3 | 13 KNR 2-02 1604-01.02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja 12.5*6.5*2 | m ² m ² | 162.50 | |

A5

PRZEDMIAR

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
 63-600 Kępno, ul. Powstańców Wlkp. 13
 tel. 0-62 78-282-74
 NIP 619-108-68-71
 Regon 300694520

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 162.50 |
| 14 | KNNR 7 | Aluminiowe daszki nad drzwiami | m ² | | |
| d.3 | 0506-01 | [2.5*2+1.5+2.0*3]*1.0 | m ² | 12.50 | |
| | | | | RAZEM | 12.50 |

MACCIEL
Justyna Brzka