

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w miejscowościach Olszowa, Świba i Pustkowie Kierzeńskie
OLSZOWA, ŚWIBA, PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE, GMINA KEPNO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DROGA w m. SWIBA					
1D- d.101.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 882m 0.882	km km		0.882	
				RAZEM	0.882
2D- d.109.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 18	szt. szt.		18.000	
				RAZEM	18.000
3D- d.104.04.04.	Koryta gł. do 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - na łuku skrzyżowania 0,2146x3,0x3,0+4,0x3,50 16.93	m ² m ²		16.930	
				RAZEM	16.930
4D- d.104.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm- na poszerzeniu łuku jw 16.93	m ² m ²		16.930	
				RAZEM	16.930
5D- d.104.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31, 5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. od 5 do 15 cm od km 0+000 do km 0+205 205,0x3,90x0,1 79.95	m ³ m ³		79.950	
				RAZEM	79.950
6D- d.104.04.04.	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm - mieszanką 0/31, 5mm 150	m ² m ²		150.000	
				RAZEM	150.000
7D- d.105.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² 882,0x3,80+4x0,2146x9,0+3x3,0x3,50 3453.82	m ² m ²		3453.820	
				RAZEM	3453.820
8D- d.105.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 882,0x3,50+4x0,2146x9,0+3x3,0x3,50 Krotność = 1.25 3189.22	m ² m ²		3189.220	
				RAZEM	3189.220
9D- d.109.01.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni- 2x180x1,5 0.05	ha ha		0.050	
				RAZEM	0.050
10D- d.109.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2x180 360.0	m m		360.000	
				RAZEM	360.000
11D- d.109.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 880x2x1,0 1760.00	m ² m ²		1760.000	
				RAZEM	1760.000
2 DROGA w m. OLSZOWA					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w miejscowościach Olszowa, Świba i Pustkowie Kierzeńskie
OLSZOWA, ŚWIBA, PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE, GMINA KEPNO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12D-	d.201.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 447,0+339,0m 0.786	km		
			km	0.786	
				RAZEM	0.786
13D-	d.209.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14D-	d.209.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15D-	d.204.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31, 5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. od 5 do 15 cm (447,0+339,0+5,0)x3,90x0,1 308.49	m ³		
			m ³	308.490	
				RAZEM	308.490
16D-	d.205.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² 891,0x3,80+8x0,2146x36,0+5,0x3,50 3465.10	m ²		
			m ²	3465.100	
				RAZEM	3465.100
17D-	d.205.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 891,0x3,50+8x0,2146x36,0+5,0x3,50 Krotność = 1.25 3197.80	m ²		
			m ²	3197.800	
				RAZEM	3197.800
18D-	d.209.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr. kat. I-III 791x2x1,0 1582	m ²		
			m ²	1582.000	
				RAZEM	1582.000
3DROGA w m. PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE					
19D-	d.301.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 718,0+127,0m 0.845	km		
			km	0.845	
				RAZEM	0.845
20D-	d.309.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21D-	d.301.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- pod przykanalik 3,5x1,5 5.25	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
22D-	d.301.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 3,5x0,5 1.75	m ²		
			m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
23D-	d.303.02.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.15 m ³ w gr.kat. I-II-wykopy pod przykanalik i studzienkę ściekową 7,5x0,5x1,0+1,5x1,5x2,0	m ³		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w miejscowościach Olszowa, Świba i Pustkowie Kierzeńskie
OLSZOWA, ŚWIBA, PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE, GMINA KEPNO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.25	m ³	8.250	
				RAZEM	8.250
24D- d.303.02.01		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikami bez syfonu i wpustem krawężnikowym 1zt 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25D- d.303.02.01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przykanaliki 7,50x0,30x0,1 0.225	m ³ m ³	 0.225	
				RAZEM	0.225
26D- d.303.02.01		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7,50 7.50	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
27D- d.303.02.01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - wykonanie zasypki kanałów 7,50x0,25x0,20 0.375	m ³ m ³	 0.375	
				RAZEM	0.375
28D- d.303.02.01		Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III-zasypanie kanału 8.25	m ³ m ³	 8.250	
				RAZEM	8.250
29D- d.304.04.04.		Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z tłucz- nia 0/63,0mm- nad przepustem 1.75	m ² m ²	 1.750	
				RAZEM	1.750
30D- d.305.03.05.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbu- dowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 8,25 8.25	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
31D- d.305.03.05.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 8,25 8.25	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
32D- d.308.01.01.		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x50 cm w gruncie kat.I-II 15,0+31,0 46.0	m m	 46.000	
				RAZEM	46.000
33D- d.308.01.01.		Ława pod krawężniki betonowa zwykła 46,0x0,5x0,1 2.30	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.300
34D- d.308.01.01.		Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piasko- wej 24,0+8,0 32.0	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
35D- d.308.01.01.		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ułożone na płask 2x7,0 14.0	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
36D- d.308.01.01.		Ścieki uliczne z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce ceme- ntowo-piaskowej - 2 rzędy	m		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w miejscowościach Olszowa, Świba i Pustkowie Kierzeńskie
OLSZOWA, ŚWIBA, PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE, GMINA KEPNO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
37D- d.303.02.01		Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia 1szt 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
38D- d.304.04.04.		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31, 5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. od 5 do 15 cm 718,0x3,90x0,1+127,0x3,40x0,1 323.2	m ³ m ³	 323.200	
				RAZEM	323.200
39D- d.305.03.05.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbu- dowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m ² 718,0x3,80+127,0x3,4+2x0,2146x9,0 3164.06	m ² m ²	 3164.060	
				RAZEM	3164.060
40D- d.305.03.05.		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 718,0x3,50+127,0x3,0+2x0,2146x9,0 Krotność = 1.25 2897.86	m ² m ²	 2897.860	
				RAZEM	2897.860
41D- d.309.01.01		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gru- ntach kat.I-III 791x2x1,0 1582	m ² m ²	 1582.000	
				RAZEM	1582.000