

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w miejscowościach Olszowa, Świba i Pustkowie Kierzeńskie
OLSZOWA, ŚWIBA, PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE, GMINA KEPNO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 DROGA w m. SWIBA						
1 d.1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 882m	km	0.882		
2 d.1	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	18.000		
3 d.1	D-04.04.04.	Koryta gł. do 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - na łuku skrzyżowania 0,2146x3,0x3,0+4,0x3,50	m ²	16.930		
4 d.1	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm- na poszerzeniu łuku jw	m ²	16.930		
5 d.1	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. od 5 do 15 cm od km 0+000 do km 0+205 205,0x3,90x0,1	m ³	79.950		
6 d.1	D-04.04.04.	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm - mieszanką 0/31,5mm	m ²	150.000		
7 d.1	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 882,0x3,80+4x0,2146x9,0+3x3,0x3,50	m ²	3453.820		
8 d.1	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 882,0x3,50+4x0,2146x9,0+3x3,0x3,50 Krotność = 1.25	m ²	3189.220		
9 d.1	D-09.01.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni- 2x180x1,5	ha	0.050		
10 d.1	D-09.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2x180	m	360.000		
11 d.1	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 880x2x1,0	m ²	1760.000		
Razem dział DROGA w m. SWIBA						
2 DROGA w m. OLSZOWA						
12 d.2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 447,0+339,0m	km	0.786		
13 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	18.000		
14 d.2	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.000		
15 d.2	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. od 5 do 15 cm (447,0+339,0+5,0)x3,90x0,1	m ³	308.490		
16 d.2	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 891,0x3,80+8x0,2146x36,0+5,0x3,50	m ²	3465.100		
17 d.2	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 891,0x3,50+8x0,2146x36,0+5,0x3,50 Krotność = 1.25	m ²	3197.800		
18 d.2	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 791x2x1,0	m ²	1582.000		
Razem dział DROGA w m. OLSZOWA						
3 DROGA w m. PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE						
19 d.3	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 718,0+127,0m	km	0.845		
20 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4.000		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w miejscowościach Olszowa, Świba i Pustkowie Kierzeńskie
OLSZOWA, ŚWIBA, PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE, GMINA KEPNO

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.3	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- pod przykanalik 3,5x1,5	m ²	5.250		
22 d.3	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 3,5x0,5	m ²	1.750		
23 d.3	D-03.02.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład k-parkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.15 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod przykanalik i studzienkę ściekową 7,5x0,5x1,0+1,5x1,5x2,0	m ³	8.250		
24 d.3	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem krawężnikowym 1zt	szt.	1.000		
25 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przykanaliki 7,50x0,30x0,1	m ³	0.225		
26 d.3	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7,50	m	7.500		
27 d.3	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - wykonanie zasypki kanałów 7,50x0,25x0,20	m ³	0.375		
28 d.3	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III-zasypanie kanału	m ³	8.250		
29 d.3	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z tłucznia 0/63,0mm- nad przepustem	m ²	1.750		
30 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 8,25	m ²	8.250		
31 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 8,25	m ²	8.250		
32 d.3	D-08.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x50 cm w gruncie kat.I-II 15,0+31,0	m	46.000		
33 d.3	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 46,0x0,5x0,1	m ³	2.300		
34 d.3	D-08.01.01.	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej 24,0+8,0	m	32.000		
35 d.3	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ułożone na płask 2x7,0	m	14.000		
36 d.3	D-08.01.01.	Ścieki uliczne z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy	m	14.000		
37 d.3	D-03.02.01	Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia 1szt	szt	1.000		
38 d.3	D-04.04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. od 5 do 15 cm 718,0x3,90x0,1+127,0x3,40x0,1	m ³	323.200		
39 d.3	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 718,0x3,80+127,0x3,4+2x0,2146x9,0	m ²	3164.060		
40 d.3	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) 718,0x3,50+127,0x3,0+2x0,2146x9,0	m ²	2897.860		
		Krotność = 1.25				
41 d.3	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 791x2x1,0	m ²	1582.000		
Razem dział DROGA w m. PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
w miejscowościach Olszowa, Świba i Pustkowie Kierzeńskie
OLSZOWA, ŚWIBA, PUSTKOWIE KIERZEŃSKIE, GMINA KEPNO

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: