

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zagospodarowanie					
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15	m ³		
d.1	0201-02	m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
	D.02.01.01	Kliny			
		Wykop pod krawężniki	m ³	20.00	
		20			
		Wykop pod obrzeża			
		Wykop pod zjazdy			
				RAZEM	20.00
2	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0502-03	wo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem			
	D.08.02.02	Kliny			
		97	m ²	97.00	
				RAZEM	97.00
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.1	0404-05	wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową			
	D.08.03.01				
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm	m ²		
d.1	0113-05				
	D.04.04.02				
		97	m ²	97.00	
				RAZEM	97.00
2 Wiata					
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.2	0203-01				
		(0.8*0.8*0.3*8)+(0.2*0.2*0.6*8)+(1*2*0.2)	m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
6	KNR-W 2-	Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg	t		
d.2	05 0208-01				
		0.05	t	0.05	
				RAZEM	0.05
7	KNR-W 2-	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-	m ³		
d.2	02 0407-06	syconej	drew.		
		0.18*0.18*2.5*8	m ³	0.65	
			drew.		
				RAZEM	0.65
8	KNR-W 2-	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tar-	m ³		
d.2	02 0408-05	cicy nasyczonej			
		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
9	KNR-W 2-	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcy-	m ³		
d.2	02 0408-08	cy nasyczonej			
		0.2*0.11*5.9*8	m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
10	KNR-W 2-	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	02 0408-01				
		0.12*0.08*16	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
11	KNR-W 2-	Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180	m ³		
d.2	02 0406-06	cm2 z tarcicy nasyczonej	drew.		
		0.18*0.18*3.82*8	m ³	0.99	
			drew.		
				RAZEM	0.99
12	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	02 0410-01				
		12.03*8	m ²	96.24	
				RAZEM	96.24
13	KNR-W 2-	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na	m ²		
d.2	02 0505-03	gwoździe			
		12.03*8	m ²	96.24	
				RAZEM	96.24
14	KNR-W 2-	Deska okapowa- przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	02 0409-03				
		0.022*0.15*4.14*8	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-21	Drewniane ścianki ażurowe	mb		
d.2	4002-01	33	mb	33.00	
				RAZEM	33.00
3	Grill				
16	Kalkulacja	Grill	szt		
d.3	własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4	Wyposażenie				
17	Kalkulacja	Stoły i ławki drewniane	szt		
d.4	własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00