


B I L A N S P O W I E R Z C H N I

—				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ	POW. NETTO	POW. UŻYTK.
		POSADZKI		
0.01	Wiatrołap	plyt. cer.	6,6	6,6
0.02	skr porządkowa	plyt. cer.	5,5	5,5
0.03	wc niepeł	plyt. cer.	6,5	6,5
0.04	Korytarz	pcv	44,5	44,5
0.05	pok nauczycielski	pcv	12	12
0.06	salą 1	pcv	56	56
0.07	salą 2	pcv	56	56
0.08	W-c męski	plyt. cer.	9,4	9,4
0.09	W-c damskie	plyt. cer.	9,4	9,4
0.10	Pom. techniczne	plyt. cer.	12,8	12,8



LEGENDA:

- w1 – wywiew grawitacyjny kanałem ceramicznym
- w2 – wywiew grawitacyjny kanałem wentylacyjnym $\phi 150$ mm
 - zakończony ponad dachem daszkiem wywiewnym
 - w przestrzeni nie ogrzewanej kanał izolowany o grubości min. 50 mm, na zewnątrz dodatkowo zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi
- w3 – wywiew mechaniczny wentylatorem łazienkowym $\phi 100$ mm, 230V/50hz o wydajności min. 50 m³/h przy 15 Pa
 - złączenie wyłęcznikiem światła
- w4 – w drzwiach w dolnej części otwory lub kratka o pow. 220 cm²
 - wywiew mechaniczny wentylatorem łazienkowym sufitowym $\phi 120$ mm, 230V/50hz o wydajności min. 100 m³/h przy 25 Pa
 - złączenie wyłęcznikiem światła
- w5 – wywiew mechaniczny wentylatorem łazienkowym $\phi 100$ mm, 230V/50hz o wydajności min. 66 m³/h przy 20 Pa
 - złączenie wyłęcznikiem na żądanie ze zwłoką czasową min. 15 minut
 - w drzwiach w dolnej części otwory lub kratka o pow. 220 cm²
 - w drzwiach wentylacji okiennej z czerpnia o wydajności min. 40m³/h przy 10 Pa
 - montaż w górnej ramie okna

Krotność wymian:
0.02. skr. porządkowa – 4w/h = 66 m³/h
ubikacja – 50 m³/h (na ubikację)

Budynek przeznaczony na działalność dziennych opiekunów w Krzykowach.			
Krajowy dz. nr. ew. 919/5	Imię i nazwisko	Data	Upewnienie
Projektant inż. Sławomir Robiegi	05.2015	4/17	131-2/84/2001
Projektant			
Sprawił			
Nr gs. S5	Nr str.		branża sanitarna
skala 1:50	Rzut przyziemienia – wentylacja.		