

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań budowanych krawężników z istniejącą siecią gazową należy zachować szczególną ostrożność podczas korytowania i wykonywania ławy betonowej oraz zagęszczania aby podczas budowy nie doszło do uszkodzenia sieci gazowej oraz przyłączy gazu.
 - zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej lub przyłączy gazu wykonanych z materiału PE.
 - *projektowane krawężniki w ul. Szkolnej należy odsunąć od istniejącej sieci gazowej s/c PE Dz180/63 i wybudować z zachowaniem odległości min. 0,5m. Roboty ziemne na ww. odcinku prowadzić w obecności przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu-Kępno.*
4. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu podbudowy oraz podczas zagęszczania gruntu, przy wszystkich skrzyżowaniach oraz zbliżeniach do sieci gazowej i przyłączy gazu, aby nie doszło do uszkodzenia rury gazowej i taśmy ostrzegawczej.
 5. Kolidujące skrzynki od armatury gazowej na czas budowy należy zdemontować i ponownie zamontować do poziomu nowej nawierzchni.
 6. Po dokonaniu odkrywek i wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia poprawek bądź dodatkowych warunków do niniejszego uzgodnienia.
 7. Zasypanie wykopów w pobliżu sieci i przyłączy gazu, ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
 8. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialności na szkody, które mogą wynikać na skutek zmiany naprężeń w gruncie na sieć i przyłącza gazu. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej lub przyłączy gazu wynikłe w trakcie realizacji budowy z winy wykonawcy zostaną usunięte na koszt wykonawcy.
 9. W przypadku wystąpienia kolizji lub wypłyccia sieci gazowej:
 - należy kompletną dokumentację projektową z profilami poprzecznymi przekroczenia sieci gazowej przesłać do Oddziału Zakład Gazowniczy w Kaliszu do ponownego uzgodnienia,
 - może zaistnieć konieczność przebudowy sieci gazowej, przebudowy można dokonać w oparciu o projekt budowlany opracowany zgodnie z warunkami przebudowy, wydanymi przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu,
 - całość robót zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
 10. Podczas natrafienia na niezainwentaryzowane sieci gazowe należy bezwzględnie powiadomić Kierownika właściwego Rejonu Dystrybucji Gazu.
 11. Na 14 dni przed planowanym terminem przystąpienia do budowy należy pisemnie powiadomić Oddział - Zakład Gazowniczy w Kaliszu o rozpoczęciu robót.
 12. Nadzór nad prowadzonymi robotami przy budowie będzie pełnił przedstawiciel z Oddziału Zakład Gazowniczy w Kaliszu. Na 14 dni przed przystąpieniem do prac należy przesłać zlecenie do Oddziału Zakład Gazowniczy w Kaliszu na nadzór z podaniem:
 - nr uzgodnienia
 - imienia i nazwiska osoby odpowiadającej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy
 - terminu rozpoczęcia prac
 13. Z uwagi na konieczność przebudowy istniejącej sieci gazowej w ul. Staszica, której przebudowę zaplanowano z terminem wykonania na dzień 30.05.2012r. zwracamy się z uprzejmą Prośbą o przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia przebudowy ulicy na ww. lokalizacji, aby zharmonizować nasze i Państwa działania.

Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

Załączniki:

- Mapy sytuacyjne - 2 szt.

Do wiadomości:

1. adresat
2. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
3. TRG.103
4. TI.11
5. aa

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji Infrastruktury
Gazowniczej

Przemysław Hopakowski

Sprawę prowadzi: Marcin Jakubowski, tel.: 62 76 95 361