

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ **ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ**	
1 wiatrołap	19,05 m²
2 szatnia/komunikacja	55,03 m²
3 sala żłobkowa	136,86 m²
4 łazienka żłobkowa	19,8 m²
5 sala żłobkowa II	65,14 m²
6 szatnia/kom. Pracowników	31,45 m²
7 pom.porządkowe	2,03 m²
8 wc pracowników	3,38 m²
9 łazienka ogólnodostępna	4,86 m²
10 pomieszczenie socjalne	9,04 m²
11 sala przedszkolna	60,36 m²
12 łazienka przedszkolna	8,03 m²
łącznie	**415,03 m²**

UWAGI
1.WENTYLACJA STROPODACHU W ODLEGŁOŚCI MIN.8M OD OKIEN BUDYNKÓW SĄSIEDNICH

ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD
STRUCTURE OF WALL, CEILING AND FLOORS

(od wewnątrz)
6z1
tynk gipsowy (1300), grub 1.3cm, λ=0,57 [W/mK]
bloczek silikatowy grub.25cm, λ=0,51 [W/mK]
izolacja termiczna ze skalnej wełny mineralnej grub 15cm, λ=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojąca z tynkiem, grub 1.0cm, λ=0,8 [W/mK]

U=<0,226 [W/m²K]

6z2 (ŁĄCZNIK)
tynk gipsowy (1300), grub 1.3cm, λ=0,57 [W/mK]
bloczek silikatowy grub.18cm, λ=0,51 [W/mK]
izolacja termiczna ze skalnej wełny mineralnej grub 15cm, λ=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojąca z tynkiem, grub 1.0cm, λ=0,8 [W/mK]

U=<0,232 [W/m²K]

6z3 (WNĘKI PODOKIENNE)
tynk gipsowy (1300), grub 1.3cm, λ=0,57 [W/mK]
bloczek silikatowy grub.15cm, λ=0,51 [W/mK]
izolacja termiczna ze skalnej wełny mineralnej grub 15cm, λ=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojąca z tynkiem, grub 1.0cm, λ=0,8 [W/mK]

U=<0,235 [W/m²K]

6z4 (ELEWACJA FRONTOWA)
tynk gipsowy (1300), grub 1.3cm, λ=0,57 [W/mK]
bloczek silikatowy grub.25cm, λ=0,51 [W/mK]
izolacja termiczna ze skalnej wełny mineralnej grub.25cm, λ=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojąca z tynkiem, grub 1.0cm, λ=0,8 [W/mK]

U=<0,144 [W/m²K]

6z5
pustak ceramiczny termoizolacyjny
U=<1,5 [W/m²K]

6f1
izolacja poniowa ściany fundamentowej wg. proj.wyk.,
bloczek betonowy grub.25cm,
izolacja poniowa ściany fundamentowej wg. proj.wyk.,
izolacja termiczna z płyt XPS grub.10cm,
zaprawa zbrojąca z tynkiem, grub 1.0cm.

P1
posadzka w wykładziny winylowej lub płytek gresowych
wg.rozwiązania wskazanego wykonawcy
wylewka betonowa z betonu C12/15 grub.8cm
folia PE grub.0,2mm
izolacja termiczna z polistyrenu EPS150-038 grub.10cm
izolacja przeciwwilgociowa z papy wg.rozwiązania w projekcie wykonawczym
podbeton C8/10 grub.10cm
podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona grub.30 cm

U=<0,3 [W/m²K]

D1
tynk gipsowy na siatce grub.2cm
sufit podwieszany z płyt gk RE00
folia PE grub.0,2mm
mata z wełny mineralnej grub.15cm, λ=0,041 [W/mK]
wsparcie drewniane wg. projektu konstrukcji
łaty drewniane
płyta warstwowa grub.100/145mm RE030

U=<0,12 [W/m²K]

D2
sufit podwieszany kasetonowy
podłoga wodoodporna
sufit podwieszany z płyt gk RE00
folia PE grub.0,2mm
mata z wełny mineralnej grub.15cm, λ=0,041 [W/mK]
wsparcie drewniane wg. projektu konstrukcji
łaty drewniane
płyta warstwowa grub.100/145mm RE030

U=<0,12 [W/m²K]

D3
sufit podwieszany kasetonowy
płyta warstwowa grub.100/145mm RE030

U=<0,20 [W/m²K]

PROJEKTANCI PROJ. **ARCHITECTS**	ARCHITEKTURA FORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL.WROŃY LUDOW 10, 63-000 ŚRODA WLKP. TEL. +48 61 639 32 87 FAX. +48 61 639 42 82 WWW.ARCHITEKTURAFORMACJA.PL email: biuro@architekturacja.pl		
INWESTOR **INVESTOR**	GMINA KĘDZINO UL.SZYLDOWA 1, 63-652 KĘDZINO tel. +48 62 782 58 00 FAX. +48 62 782 58 01 www.um.kedzino.pl email: kedzino@um.kedzino.pl		
OBIEKT **OBJ**	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI		
LOKALIZACJA **LOCATION**	UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A, 63-650 HANULIN DZIAŁKA NR EWID. 484/13		
FAZA PROJEKTU **PROJECT STAGE**	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA **BRANCH**	ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁ **DESIGNED**	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK MP.UPRAWNIEŃ NR/POM/0482/2011	SKALA **SCALE**	
SPRAWDZIŁ **CHECKED**	MGR INŻ. ARCH. MARLENA SPRINGER		
ODPOWIEDZIALNY **RESPONS.**	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI MP.UPRAWNIEŃ NR/POM/0482/2011	SKALA **SCALE**	
TREŚĆ RYSUNKU **CONTENT**	RZUT PARTERU	SKALA **SCALE**	1:50
DATA **DATE**	06.2015	KOREKTA **REVISION**	0
NUMER RYSUNKU **DRAWING NUMBER**	1/A/PB	NUMER KARTY **PAGE NUMBER**	17

Rysunek stanowi własność firmy ARCHITEKTURA i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.