

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodników - ul.Młyńska - II etap  
ADRES INWESTYCJI : Kępno  
INWESTOR : Gmina Kępno  
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.  
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziół  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw 2015r.

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>GMINA KĘPNO - remont chodników</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>			
d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.130	km km	0.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
d.1	<b>KNNR 6 0805-07</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych i innych materiałów. SST D-01.02.04 120.00*2.40+10.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	313.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.000</b>
d.1	<b>KNNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie nawierzchni chodnika z terenu rozbiórki na odległość 3 km  (313.00*0.05)*1.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.345</b>
d.1	<b>KNNR 2-01 0206-01 0214-03</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 3 km - wykop pod koryto chodnika SST D-02.01.01 313.00*0.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.820</b>
2		<b>Obrzeża</b>			
d.2	<b>KNNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01</b>	Rowki pod obrzeża i opór betonowy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - rowki pod obrzeża i opór betonowy. SST D-08.01.01b 40.00	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie bet. C12/15 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową SST D-08.03.01 40.00	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
3		<b>Chodnik</b>			
d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodniki SST D-04.01.01 313.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	313.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.000</b>
d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm - chodnik SST D - 04.04.01 313	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	313.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.000</b>
d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)- chodnik SST D-05.03.05 313.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	313.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.000</b>