



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.2016/17

Kępno, dnia 15 kwietnia 2016 r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający Gmina Kępno modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Rozdział 3 pkt. A Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. **„Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie” obejmująca przebudowę drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+900,00**, w tym m.in.:

- 1) rozebranie istniejących warstw nawierzchni i wykonanie robót ziemnych,
- 2) zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym,
- 3) wykonanie stabilizacji cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ o grubości 15 cm o powierzchni ok. 1250 m²,
- 4) wykonanie stabilizacji cementem o $R_m=5\text{MPa}$ o grubości 15 cm o powierzchni ok. 3250 m²,
- 5) wykonanie stabilizacji cementem o $R_m=5\text{MPa}$ o grubości 25 cm o powierzchni ok. 5900 m²,
- 6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm o powierzchni ok. 2830 m²,
- 7) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 25 cm o powierzchni ok. 5060 m²,
- 8) wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości 20 cm o powierzchni ok. 1740 m²,
- 9) wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości 23 cm o powierzchni ok. 150 m²,
- 10) wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości 28 cm o powierzchni ok. 100 m²,
- 11) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11P o grubości 4cm o powierzchni ok. 1560 m²,
- 12) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC16W (warstwy wiążącej o grubości 6cm) o pow. ok. 5000 m²,
- 13) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S (warstwy ścieralnej o grubości 4 cm) o pow. ok. 8000 m²,
- 14) wykonanie nawierzchni wyspy przejazdowej z kostki granitowej rzędowej o grubości 9cm w ilości ok. 100 m²,
- 15) wykonanie nawierzchni parkingów z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni ok. 1400 m²,
- 16) wykonanie nawierzchni parkingów z kostki betonowej gr. 8cm o powierzchni ok. 330 m²,



- 17) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm o powierzchni ok. 1060 m²,
- 18) montaż urządzeń zabezpieczających – rur osłonowych, studni zaworów,
- 19) regulacje studni urządzeń podziemnych,
- 20) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- 21) budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi (25 szt.),
- 22) rewitalizacja i przebudowa wodociągu długości ok. 1043m wraz z przyłączami.

UWAGA: Chodniki i parkingi o nawierzchni z kostki brukowej należy wykonać z kostki koloru szarego z wydzieleniem miejsc parkingowych kostką koloru czerwonego, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej należy wykonać z kostki koloru czerwonego.

W przedmiarze „Walki Młodych_droga gm bez ronda na DK8_PRZEDMIAR_02” poz. 47 zamiast przełożenia studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, Wykonawca uwzględni zasypanie piaskiem istniejących osadników i wykonanie osadników bez syfonu z nowych materiałów.

Zamówieniem objęte jest również wykonanie pasów chodników szerokości min. 30 cm z kostki brukowej z wypustkami przy wejściu na przejścia dla pieszych (długość pasa zależna od szerokości przejścia dla pieszych).

Umieszczenie istniejącego oznakowania pionowego Wykonawca dostosuje do wymogów normatywnych w odległości zapewniającej skrajnię drogi.

Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice oznakowania pionowego projektowanego: na drodze gminnej wielkości M (małe). Należy stosować znaki drogowe poryte folią odblaskową III generacji.

Wykonawca dokona nasadzeń w okresie od 15 września 2016r. do 15 października 2016r. drzew o wysokości min 200 cm gatunku klon, jesion, jarząb pospolity, jarząb szwedzki – w ilości drzew usuwanych. Wykonawca zabezpieczy każdą sadzonkę trzema palikami.

Zamawiający zastrzega sobie przejęcie wybranych materiałów z rozbiórki: krawężników betonowych, kostki brukowej, słupów oświetleniowych wraz z oprawami, znaków pionowych, szyn kolejowych, płyt betonowych oraz destruktu.

Zamówieniem objęte są również:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji,
- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót,
- pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza w formie papierowej (4 egzemplarze) i w elektronicznej,
- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.



Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca.

Drewno pozyskane w wyniku wycinki drzew jest do dyspozycji Wykonawcy i jego wartość należy uwzględnić w cenie oferty.

Zamówieniem objęte są również:

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji,
- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót,
- pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, inwentaryzacja powykonawcza w formie papierowej (4 egzemplarze) i w elektronicznej,
- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- dopełnienie wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca.


Drewno pozyskane w wyniku wycinki drzew jest do dyspozycji Wykonawcy i jego wartość należy uwzględnić w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób zapewniający dojazd do budynków użyteczności publicznej, posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.

UWAGA : Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, który dostarczy Zamawiającemu w terminie określonym w umowie. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w taki sposób, który umożliwi komunikację.

Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. **Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową.** W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzonej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

2. Zmianie ulega treść załącznika do SIWZ - Przedmiary stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
3. Zmianie ulega treść załącznika nr 1a – zestawienie kosztów do oferty stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz

