
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu.
ADRES INWESTYCJI : Mikorzyn gmina Kępno dz. nr 287.
INWESTOR : Gmina Kępno
ADRES INWESTORA : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul.Ratuszowa 1.
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : IV kw.2017r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych SST D-01.01.01 0.08	ha ha	 0.080	
				RAZEM	0.080
2		Roboty ziemne - WYKOP POD KORYTO JEZDNI.			
2 d.2	KNNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01. 799.00*0.47	m ³ m ³	 375.530	
				RAZEM	375.530
3 d.2	KNNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - nasyp szer. 1.00m za krawężnikiem betonowym SST D-02.03.01 (25.00+33.00)*1.00*0.10	m ³ m ³	 5.800	
				RAZEM	5.800
4 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY, SST D- 02.01.01. (25.00+33.00)*1.00	m ² m ²	 58.000	
				RAZEM	58.000
3		Podbudowa i nawierzchnia jezdni.			
5 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO NA GŁĘBOKOŚĆ 47CM SST D-04.01.01 Krotność = 1.57 799.00	m ² m ²	 799.000	
				RAZEM	799.000
6 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z chudego betonu 5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą. SST D-04.06.01 799.00	m ² m ²	 799.000	
				RAZEM	799.000
7 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/63MM gr. 20 cm SST D-04.04.02 799.00	m ² m ²	 799.000	
				RAZEM	799.000
8 d.3	KNNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej SST D-05.03.23 535.00	m ² m ²	 535.000	
				RAZEM	535.000
9 d.3	KNNR 2-01 0520-01	Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych ażurowych typu MEBA z zasypaniem humusem - analogia SST D-05.03.23 264.00	m ² m ²	 264.000	
				RAZEM	264.000
4		Oporniki.			
10 d.4	KNNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV SST D-08.01.01b 33.00+25.00	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
11 d.4	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 33.00+25.00	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
5		Inne			
12 d.5	KNNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wykop popd pogłębienie rowu na dł.30mb 0.50*30.00	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
13 d.5		Inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000