

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie					
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01	km		
d.1	0111-01	0.2131	km	0.213	
				RAZEM	0.213
2		Krawężniki.			
2	KNNR 6	Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 SST D-08.01.02a	m		
d.2	0403-05	420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
3		Podbudowa.			
3	KNNR 6	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarnie w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5 MPa pielęgnacja podbudowy przez posypania piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm chodnik z płyt- 441,00 chodnik z kostki 4/6cm - 504,43 SST D- 04.06.01	m ²		
d.3	0109-02	945.43	m ²	945.430	
				RAZEM	945.430
4	KNNR 6	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 (B-15) pielęgnacja podbudowy przez posypania piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu - 13cm ściek - 63,90 SST D- 04.06.01	m ²		
d.3	0109-03	213.00*0.15*2	m ²	63.900	
				RAZEM	63.900
4		Nawierzchnia			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej o wysokości 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm ściek - 126.00 SST D-05.03.01	m ²		
d.4	0302-05	213.00*0.15*2	m ²	63.900	
				RAZEM	63.900
6	KNNR 6	Chodniki z kamiennej kostki granitowej 4/6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm chodnik - 504,43 SST D-05.03.01	m ²		
d.4	0301-05	504.43	m ²	504.430	
				RAZEM	504.430
7	KNR 2-31	Chodniki z płyt kamiennych granitowych 80*50*6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem chodnik - 441,00 SST D-05.03.01	m ²		
d.4	0502-07	441.00	m ²	441.000	
				RAZEM	441.000
5		Wymiana doświetli piwnicznych			
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Rozebranie jednego rzędu cegieł pod kratami doświetleń	m ³		
d.5	0349-02	0.16	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej. Wmurowanie jednego rzędu cegieł pod kratami doświetleń.	m ³		
d.5	0304-01	analogia	m ³	0.160	
		0.16		RAZEM	0.160
10	KNNR 2	Wykonanie i motaż granitowych obramowań krat doświetleniowych. Wymiary 12 cm x 12 cm	m		
d.5	1803-01	analogia	m	20.000	
		2.50*8		RAZEM	20.000
6		Schody			
11	analiza własna	Wymiana istniejących stopni schodowych na schody z bloków kamiennych (granit groszkowany) wykonywane na podbudowie z betonu B-15	m ³		
d.6		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
7		Roboty pozostałe			
12	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 7,6cm KOLOR GRAFIT STYLIZOWANE JAK W RYNKU - wymiana istniejącego oznakowania z odwozem materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy - analogia	szt.		
d.7	0702-01	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - wymiana istniejących tablic na nowe typu "Mini" z odwozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy - analogia	szt.		
d.7	0702-05	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
14	Analiza własna	Pionowanie i korekta lokalizacji posadowienia istniejących latarni ulicznych.	szt.		
d.7		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	Analiza własna	Montaż słupków OZDOBNYCH WYS. 70CM ŚR. 7,6CM KOLOR GRAFIT STYLIZOWANE JAK W RYNKU	szt.		
d.7		86	szt.	86.000	
				RAZEM	86.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.7	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych wys. 6m (SŁUPY DO-STARCZY INWESTOR) z uprzednim wykonaniem wykopu, osadzeniem fundamentu prefabrykowanego i zasypką. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.7		Kosz na śmieci - dostawa i montaż STYLIZOWANE JAK W RYNKU 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000