

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa systemu CCTV Miasto Kępno						
1		ETAP 1, Obszar C ul. Warszawska				
1.1		Budowa kanalizacji teletechnicznej				
1	TPSA 40 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	5		
d.1.1	03	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, wykopem otwartym, długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m	m	24		
3	TPSA 39 0101-08	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, wykopem otwartym, dodatek za każdy 1 m długości ponad 10 m, rura HDPE 110 mm	m	4		
d.1.1	01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m	235		
5	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	45		
d.1.1	08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczy- mi - za każdy nast. 1 km	m ³	14		
7	KNR 4-01 0108-05	Przywóz piasku samochodami samowładow- czymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	24		
d.1.1	01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- wego o szerokości do 0.4 m (UWAGA jako zasypywanie wykopu należy po- mnożyć długość wykopu x ilość warst po 10 cm)	m	96		
9	KNNR 001-0408-03-00	Zagęszczanie wykopów ubijakiem spalinowym	m ³	75		
d.1.1						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: