

Egz. nr:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Gmina Kępno

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt : Budowa drogi gminnej nr G859539P w m. Pustkowie Kierzeńskie

Adres : Pustkowie Kierzeńskie, dz. nr 225, 388

Budowa drogi gminnej nr G859539P w m. Pustkowie Kierzeńskie

Inwestor : Gmina Kępno

Adres : ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Wykonawca : Wyloniony z przetargu

Opracował : Jacek Nowakowski

Data : 26.04.2022

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa drogi gminnej nr G859539P w m. Pustkowie Kierzeńskie

Budowa : Gmina Kępno

Obiekt : Budowa drogi gminnej nr G859539P w m. Pustkowie Kierzeńskie

Adres : Pustkowie Kierzeńskie, dz. nr 225, 388

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 12.07.2022

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I		Prace geodezyjne		
1		KNS 001-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.01.01.31.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie dróg w terenie równinnym - wytyczenie 0.911 - 0.290 = 0,621 Razem = 0,621	0,621 0,621	km km
II		Roboty przygotowawcze		
2		ICRD2 - KNS 005-0311-35-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.11.35.02 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, przy średniej grubości warstwy 7 cm z odwiez. urobku na plac skł. na odl. do 10 km Frezowanie istniejącej nawierzchni drogi gminnej w celu połączenia z nawierzchnią projektowaną (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, w okolicy wiaduktu nad S8) od km 0+891 do km 0+911: 90 = 90,000 Razem = 90,000	90,000 90,000	m2 m2
III		Roboty ziemne		
3		ICRD2 - KNS 002-0101-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-02.01.01.11.01 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie, na odkład - wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-II wykop pod konstrukcję jezdni, pobocza (wg tabeli robót ziemnych): 537 = 537,000 Razem = 537,000	537,000 537,000	m3 m3
4		ICRD2 - KNS 001-0204-02-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, na odległość do 1 km 537 = 537,000 Razem = 537,000	537,000 537,000	m3 m3
5		ICRD2 - KNS 001-0204-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.02.02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, na odległość dodek za 1 km powyżej pierwszego 537 = 537,000 Razem = 537,000	537,000 537,000	m3 m3
IV		Podbudowy		
6		ICRD2 - KNS 004-0101-32-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.01.01.32.01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne, w gruntach kat. I-IV Poszerzenie pod konstrukcję jezdni: Zjazdy indywidualne: 621 * 4 = 2 484,000 621 * 2 * 0.3 = 372,600 0 = 0,000 Razem = 2 856,600	2 856,600 2 484,000 372,600 0,000	m2 m2
7		ICRD2 - KNS 004-0501-41-07 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.05.01.41.07 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, z wytwórni, o grub. warstwy 15 cm i wytrzymałości C1,5/2,0 Poszerzenie pod konstrukcję jezdni: Zjazdy indywidualne: 621 * 4 = 2 484,000 621 * 2 * 0.3 = 372,600 0 = 0,000 Razem = 2 856,600	2 856,600 2 484,000 372,600 0,000	m2 m2
8		ICRD2 - KNS 004-0402-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.02.11.02 Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 15 cm, z kruszywa o frakcji 0-63,0 mm Poszerzenie pod konstrukcję jezdni: Zjazdy indywidualne: 621 * 4 = 2 484,000 621 * 2 * 0.3 = 372,600 0 = 0,000 Razem = 2 856,600	2 856,600 2 484,000 372,600 0,000	m2 m2

Budowa drogi gminnej nr G859539P w m. Pustkowie Kierzeńskie

IV. Podbudowy

Data: 12.07.2022

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
9		ICRD2 - KNS 004-0401-21-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.01.21.01 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, o grub.po zagęszczeniu 8 cm Poszerzenie pod konstrukcję jezdni: Zjazdy indywidualne: 621 * 4 = 2 484,000 621 * 2 * 0.1 = 124,200 0 = 0,000 Razem = 2 608,200	2 608,200	m2
V		Nawierzchnie		
10		ICRD2 - KNS 004-0301-12-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.12.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych Poszerzenie pod konstrukcję jezdni: Zjazdy indywidualne: 621 * 4 = 2 484,000 621 * 2 * 0.12 = 149,040 0 = 0,000 Razem = 2 633,040	2 633,040	m2
11		ICRD2 - KNS 004-0301-22-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.22.03 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 621 * 4 = 2 484,000 Razem = 2 484,000	2 484,000	m2
12		ICRD2 - KNS 005-0305-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.05.22.04 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, z dowozem z odległ.do 5 km, o grubości 5 cm 621 * 4 = 2 484,000 Razem = 2 484,000	2 484,000	m2
13		KNS 006-0301-32-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-06.03.01.32.01 Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 924 = 924,000 Razem = 924,000	924,000	m2
VI		Zieleń drogowa		
14		ICRD2 - KNS 006-0101-15-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-06.01.01.15.03 Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III 3155 = 3 155,000 Razem = 3 155,000	3 155,000	m2
VII		Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych		
15		ICRD2 - KNS 001-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.01.01.31.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie dróg w terenie równinnym 0.911 = 0,911 Razem = 0,911	0,911	km