

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Gmina Kępno

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Objekt : Remont dróg na terenie Gminy Kępno

Kod CPV : 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Remont drogi gminnej w m. Kliny

Kod CPV : 45233120-6

Inwestor : Gmina Kępno

Adres : ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Wykonawca : Wyłoniony z przetargu

Inwestor :

Wykonawca :

Remont drogi gminnej w m. Kłiny

Budowa : Gmina Kępno
Obiekt : Remont dróg na terenie Gminy Kępno

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I		Roboty przygotowawcze		
1		KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	1,913	km
		1.913 =	1,913	
		Razem =	1,913	km
II		Roboty ziemne		
2		KNS 006-0301-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-06.03.01.11.01 Ścinanie mechaniczne poboczy,z załadowaniem i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład, o grubości do 10 cm	2 200,000	m2
		2200 =	2 200,000	
		Razem =	2 200,000	m2
3		KNS 006-0301-32-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-06.03.01.32.01 Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm,przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	2 200,000	m2
		2200 =	2 200,000	
		Razem =	2 200,000	m2
4		ICRD2 - KNS 001-0204-93-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.93.02 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z wykonaniem koryta pod krawężnik	15,000	m3
		100 * 0.3 * 0.5 =	15,000	
		Razem =	15,000	m3
III		Elementy ulic		
5		ICRD2 - KNS 001-0204-41-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.41.01 Rozebranie krawężników betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej,o wymiarach 15x30 cm	200,000	m
		200 =	200,000	
		Razem =	200,000	m
6		ICRD2 - KNS 008-0101-11-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-08.01.01.11.04 Ustawienie krawężników betonowych o wym.15x30 cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	200,000	m
		200 =	200,000	
		Razem =	200,000	m
7		ICRD2 - KNS 003-0201-71-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-03.02.01.71.01 Regulacja pionowa krater ściekowych ulicznych	2,000	szt
		2 =	2,000	
		Razem =	2,000	szt
8		ICRD2 - KNS 003-0201-72-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-03.02.01.72.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	2,000	szt
		2 =	2,000	
		Razem =	2,000	szt
IV		Nawierzchnie		
9		KNS 001-0204-29-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-01.02.04.29.01 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy Zjazdy: Chodnik wzdłuż rozbieranego krawężnika:	280,000	m2
		80 =	80,000	
		200 =	200,000	
		Razem =	280,000	m2

Remont drogi gminnej w m. Kliny

IV. Nawierzchnie

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10		KNS 008-0202-13-03 ORGBUD-SERWIS Poznań D-08.02.02.13.03 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - szarej - zjazdy (kostka z rozbiórki) zjazdy: 80 = 80,000 chdonik wzdłuż krawężnika: 200 = 200,000 Razem = 280,000	280,000	m2
11		ICRD2 - KNS 004-0401-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.04.01.11.01 Wykonanie warstwy podbudowy jezdni i chodnika wzdłuż krawężnika z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, o grub.po zagęszczeniu 20 cm 200 * (0.1 + 0.25) = 70,000 Razem = 70,000	70,000	m2
12		ICRD2 - KNS 005-0311-33-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.11.33.02 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, przy średniej grubości warstwy 5 cm z odwiez.urobku na plac skł.na odl.do 10 km Zjazdy - połączenie istniejącej nawierzchni zjazdu z nawierzchnią posesji: 9500 = 9 500,000 50 = 50,000 Razem = 9 550,000	9 550,000	m2
13		KNS 004-0301-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Zjazdy: 10800 = 10 800,000 118 = 118,000 Razem = 10 918,000	10 918,000	m2
14		KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych 1300 = 1 300,000 Razem = 1 300,000	1 300,000	m2
15		ICRD2 - KNS 005-0305-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.05.11.01 Wykonanie warstwy wyrównawczej/wiążącej nawierzchni z bet.asfaltowego AC 11 W, z dowozem z odl.do 5 km, o grubości średniej 4 cm (minimalna grubość 2cm) 10800 - 9500 = 1 300,000 Razem = 1 300,000	1 300,000	m2
16		KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-04.03.01.22.04 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych 10918 = 10 918,000 Razem = 10 918,000	10 918,000	m2
17		KNS 005-0305-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań D-05.03.05.22.04 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, z dowozem z odległ.do 5 km, o grubości 5 cm 10918 = 10 918,000 Razem = 10 918,000	10 918,000	m2