

Gmina Kępno

Ratuszowa 1

63-600 Kępno

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Remont drogi gminnej Osiny-Zosin.

Numer referencyjny: WR.271.32.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Kępno**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

SST D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w p. 1.3 podaje zastosowanie $R_m=2,5-5,0$ MPa wg PN-S 96012 i WT-5. Zapis ten jest sprzeczny ze sobą ponieważ dokument WT-5 dotyczy mieszanek związanych cementem oznaczanych symbolem „C” natomiast norma PN-S 96012 dotyczy stabilizacji oznaczanych symbolem „Rm”. Dodatkowo SWZ oraz Przedmiar podają zastosowanie R_m 2,5 MPa a w/w rozdział SST R_m 5,0 MPa. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj produktu należy zastosować:

- stabilizację R_m 2,5 MPa wg normy PN-S 96012 o wytrzymałości od 1,5 do 2,5 MPa
- stabilizację R_m 5,0 MPa wg normy PN-S 96012 o wytrzymałości od 2,5 do 5,0 MPa
- mieszankę związaną cementem C 1,5/2 wg normy PN-EN 14227-1 i dokumentu WT-5 o wytrzymałości od 2,0 do 4,0 MPa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Stabilizację gruntu należy wykonać cementem $R_m=5,0\text{MPa}$ wg PN-S 96012 i WT -5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym,

W przedmiarze w pozycji 5. Winno być Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem, $R_m=5\text{MPa}$

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz