
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Remont opłotowania murowanego.
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie
ADRES INWESTORA : 63-600 Kępno ul.Sienkiewicza 21.
BRANŻA : Roboty budowlane.

DATA OPRACOWANIA : 09.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont opłotowania murowanego.					
1 Roboty rozbiórkowe.					
1	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie słupów ogrodzenia wraz z fundamentami.	m ³		
d.1	0102-08	(2.32*4+1.95+1.70*2+1.60*4+1.50*2+1.30*2+1.70*3+1.60*2+1.67*2+1.40*3+1.50*3)*0.40*0.40+ 0.40*0.40*0.80*28	m ³	11.09920	
				RAZEM	11.09920
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej- rozebranie przęseł murowanych do wysokości góry fundamentu.	m ³		
d.1	0102-08	(1.37*2+1.10*2+0.80*2+0.65*2+0.75*2+0.65*2+0.45*2+0.80*2+0.76*2+0.85*3+0.57*2)*3.20*0.30+0.70*3*3.50*0.30	m ³	19.82100	
				RAZEM	19.82100
3	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1	0804-01	3.20*23+3.50*3	m	84.10000	
				RAZEM	84.10000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	(11.10+19.82+84.10*0.03)*1.30	m ³	43.47590	
				RAZEM	43.47590
2 Roboty betonowe.					
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0203-01	0.40*0.40*0.80*28	m ³	3.58400	
				RAZEM	3.58400
6	KNR-W 2-02	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.-słupy ogrodzeniowe.	m		
d.2	0124-03	1.50*13+1.50*15	m	42.00000	
				RAZEM	42.00000
7	KNR 2-02	Słupy żelbetowe wewnątrz słupa murowanego - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0208-01	0.14*0.14*(1.50*13+1.50*15)	m ³	0.82320	
				RAZEM	0.82320
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazkowe	t		
d.2	0290-02	0.008*28	t	0.22400	
				RAZEM	0.22400
9	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
d.2	0103-01	14*3.50*0.70+9*3.20*0.70+3*3.50*0.70	m ²	61.81000	
				RAZEM	61.81000
10	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych Tynki na pow.do 5 m2 - tynkowanie opłotowania.	m ²		
d.2	0910-04 z.sz. 5.6. 9911	1.50*1.60*15+1.50*1.60*13+3.50*0.70*2*14+3.20*0.70*2*9+3.50*0.30*14+3.20*0.30*9+3.50*0.70*2*3+3.50*0.30*3	m ²	217.31000	
				RAZEM	217.31000
11	KNR 19-01	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - malowanie opłotowania farbą TERRANOVA FARBEN SPECTRUM nr U-005.	m ²		
d.2	1305-06	217.31	m ²	217.31000	
				RAZEM	217.31000
3 Wypełnienie przęseł drewnem (od strony południowej i wschodniej).					
12	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm - wypełnienie drewnem przęseł.	m ²		
d.3	1809-01	9*0.69*3.20+3*0.69*3.50	m ²	27.11700	
				RAZEM	27.11700
13	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 -lakierowanie listw drewnianych.	szt.		
d.3	1210-14	26*9+28*3	szt.	318.00000	
				RAZEM	318.00000
4 Wypełnienie 14szt. przęseł metalem (od strony północnej).					
14	KNR-W 2-02	Osadzenie przęseł stalowych wg projektu	m ²		
d.4	1805-11	14*0.69*3.50	m ²	33.81000	
				RAZEM	33.81000