



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno tel. /0-62/ 78 28 805,

Kępno, 29 kwiecień 2013 r.

WiiFE – 7011.1.7.1.2013

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika we wsi Kliny, Gmina Kępno”.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

1. Zapytanie:

„W pozycji 12. przedmiaru przyjęta jest regulacja studni kanalizacyjnych z wymianą włączów na nowe i montażem pierścieni odciążających. Jeżeli zamontujemy pierścienie odciążające, to istniejące pokrywy żelbetowe będą zbyt małe (muszą mieć średnicę równą zewnętrznej średnicy pierścienia). Czy zatem w pozycji tej należy przyjąć również wymianę pokryw? Poza tym proszę o podanie średnic studni kanalizacyjnych oraz klas nowych włączów żeliwnych.”

Odpowiedź:

Regulacja studni kanalizacyjnych obejmuje również wymianę uszkodzonych elementów (części żeliwnych, płyt żelbetowych, kręgów podporowych itp.) na nowe a także zastąpienie niektórych elementów studni innymi (np. zwężki płytą żelbetową) jeżeli regulacja wysokości studni tego wymaga.

Studnie zlokalizowane w jezdni i wjazdach na posesje należy zaopatrzyć we włązy kanałowe D400, natomiast studnie zlokalizowane w pasie zielonym lub chodnikach w C250.

2. Zapytanie:

„Zamawiający jest w posiadaniu materiałów wymienionych w SIWZ w ilościach:

- krawężnik najazdowy 15x22 cm - 220 mb,
- obrzeże 8x30 cm - 971 mb,
- kostka betonowa gr. 6 cm - 662 m²,
- kostka betonowa o gr. 8 cm - 414 m²,

natomiast w zestawieniu materiałów w przedmiarze są ilości:

- krawężnik najazdowy 15x22 cm – 224,40 mb,
- obrzeże 8x30 cm – 990,01 mb,

- kostka betonowa gr. 6 cm – 675,24 m²,
 - kostka betonowa o gr. 8 cm – 418,14 m²,
- Czy zatem Zamawiający dokupi brakujące ilości materiałów?”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada materiały budowlane w ilościach wynikających z dokumentacji projektowej czyli:

- krawężnik najazdowy 15x22 cm - 220 mb,
 - obrzeże 8x30 cm - 971 mb,
 - kostka betonowa gr. 6 cm - 662 m²,
 - kostka betonowa o gr. 8 cm - 414 m²,
- a także dodatkowe ilości materiałów budowlanych przeznaczonych z normy na odpad.

3. Zapytanie:

„W pozycji 16. przedmiaru przyjęto wywiezienie gruzu samochodem samowyładowczym. Brakuje natomiast pozycji dotyczącej załadowania tego gruzu [KNR 4-04 1103-01(02,03)]. Proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

W ofercie należy również ująć załadunek.

Z poważaniem:

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Matys