



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNO

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

WIFE.271.24.2013/5

Kępno, dnia 16 września 2013 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do m. Zosin wraz z przyłączami gazowymi od sieci do szafek gazowych budynku komunalnego w Zosinie Gmina Kępno.”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający Gmina Kępno modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Rozdział II otrzymuje brzmienie:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres robót:

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia od istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm w m. Osiny (w pasie drogowym drogi powiatowej) do m. Zosin dz. Nr 462/5 wraz z przyłączami.

Siec gazowa z rur gazowych PE 100 SDR 17,6 o średnicy 90 x 5,2 mm,

Przyłącza gazowe z rur PE 80 SDR 11 o średnicy 25 x 3,0 mm,

Całkowita długość sieci gazowej w raz z odgałęzieniami L=1.905,00 m, przyłączy gazowym L= 79,00 m.

2. Zamówieniem objęte są również:

- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w przetargowym przedmiarze robót,
- wszelkie naprawy urządzeń, instalacji uszkodzonych podczas wykonywania robót,
 - inne czynności wynikające ze specyfikacji zamówienia.

UWAGA

Podczas budowy gazociągu w polach uprawnych (tereny prywatne) należy:

1. Maksymalnie ograniczyć zajęcie terenu przy pracach ziemnych
2. Wykonywać wykopy w ten sposób aby poszczególne warstwy ziemi zostały wbudowane- odtworzone do stanu pierwotnego / rozdzielenie humusu od pozostałych frakcji , itd/
3. Pisemne informowanie właścicieli o wejściu na teren działki , odbiór robót odtworzeniowych terenu działki wraz z pisemnym oświadczeniem właściciela działki
4. Wszelkie odszkodowania za szkody powstałe w uprawach lub na gruncie związane z prowadzeniem robót ziemnych pokrywa wykonawca robót jak również wszelkie opłaty za zajęcie czasowe gruntu na czas realizacji zadania
5. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie koszty związane z uzgodnieniami dotyczącymi realizacją zadania na budowę gazociągu

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1. przygotowanie kompletu dokumentów w celu zawiadomienia przez Zamawiającego właściwego organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy gazociągu,
2. dokonania rozruchu technologicznego gazociągu średniego ciśnienia.
3. zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż,
4. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
5. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,
6. wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego,
7. uzyskanie decyzji – zezwolenia na Zajęcie pasa drogowego (opłatę za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca,
8. Wykonanie badań nieniszczących i niszczących spoin w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia .
9. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz skompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
10. zgłaszanie, przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów przy udziale przedstawiciela zamawiającego i inspektora nadzoru,
11. wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (4 egz. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym) – dla gazociągów w skali 1:500 lub 1:1 000, natomiast dla zagospodarowania terenów stacji gazowych w skali 1:100,
12. uporządkowanie terenu budowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia inwestycji do odbioru technicznego; Wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady i pozostałości po robotach budowlano-montażowych oraz uporządkuje teren budowy przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym zastrzeżeń,
13. Pisemne informowanie właścicieli przez wykonawcę o wejściu na teren działki, uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia od właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony odnośnie uporządkowania terenu po wykonanych robotach budowlano-montażowych, potwierdzone czytelnym, własnoręcznym podpisem właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości; pisemne potwierdzenie Wykonawca powinien uzyskać od Właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac na nieruchomości Właściciela lub współwłaścicieli,
14. uzyskanie zezwoleń na ewentualne usunięcie drzew i krzewów wraz z przygotowaniem niezbędnych do tego celu dokumentów i opracowań oraz pokrycia kosztów związanych z ewentualnym usunięciem drzew i krzewów, z wyłączeniem opłat administracyjnych wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów (opłaty administracyjne pokrywa zamawiający),
15. przeprowadzenie hydraulicznej próby szczelności i wytrzymałości gazociągów średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
16. uczestnictwo w odbiorach: częściowych, technicznych i odbiorach końcowych przedmiotu zamówienia,
17. Zamawiający zastrzega sobie własnymi zasobami lub z wykorzystaniem podmiotu go reprezentującego prawo do przeprowadzenia oceny wykonania, nadzoru i badań w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia i uczestnictwa w czynnościach kontrolnych zarówno na placu budowy jak i u Dostawców (producentów) materiałów i

urządzeń. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie wszystkich żądanych specyfikacji dostaw materiałów i urządzeń, procedur i instrukcji, programów zapewnienia, jakości i planów kontroli, protokołów badań, radiogramów oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny.

18. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli wykonywania badań spoin w sposób niezgodny z wymaganiami norm oraz uzgodnioną dokumentacją badawczą, wymagającej powtórzenia wykonania badań, Wykonawca wykona takie badania na własny koszt
19. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących rozpoczęcia robót budowlano-montażowych, minimalizacji szkód oraz kosztów z tym związanych.
20. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia odbioru końcowego i w szczególności zobowiązany jest do:
 - a. ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 - b. nadzoru nad bhp,
 - c. ustalania i utrzymywania porządku,
 - d. odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
 - e. prowadzenia niezbędnej dokumentacji budowy m.in. dziennika budowy i dziennika prac spawalniczych, izolacji etc.,
 - f. posiadania na terenie budowy atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia.

2. Rozdział VIII pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie).

Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na:

„Budowa sieci gazowej „

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 20 września 2013 r. godz. 10:15.

3. Rozdział IX otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa **dnia 20 września 2013 r. o godz. 10⁰⁰**. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno – SEKRETARIAT.**

4. Załącza się do SIWZ dodatkowe załączniki:

załącznik nr 9 – uzgodnienie projektu przez Związek Spółek Wodnych w Kępnie,

załącznik nr 10 – pozwolenie na budowę nr 241/2013 z dnia 02.07.2013 r.

Załącznik nr 11 – Decyzja nr 185/2012 – zezwolenie na lokalizację w pasie drogi powiatowej nr 5600 P sieci gazowej Osiny – Zosin zgodnie z przebiegiem naniesionym na przedłożonym załączniku graficznym kopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:1000 wraz załącznikami,

Załącznik nr 12 – Warunki Techniczne Projektowania i Budowy Sieci Gazowej oraz Rozbudowy Wewnętrznej Instalacji Gazu,

Załącznik nr 13 – uzgodnienia z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Matys
Naczelnik Wydziału