

PRZEMMIAR

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
63-600 Kępno, ul. Powstańców Wlkp. 13
tel. 0-52 76-282-74
NIP 619-108-68-71
Regon 300694520

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45421130-4	STOLARKA			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-05	[1.05+1.28]*2.4 <DRZWI> [2.25*1.6*4+2.2*2.2+2.25*2.2*6] <OKNA>	m ² m ²	5.59 48.94	
				RAZEM	54.53
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1	0354-12	2.25*6+2.2+2.25*4	m	24.70	
				RAZEM	24.70
1.2		ROBOTY NOWE			
3	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1.2	202 1025-04	2.25*1.6*4+2.2*2.2+2.25*2.2*5	m ²	43.99	
				RAZEM	43.99
4	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - PARAPET	szt		
d.1.2	0129-02	PCV L = 2,25M 5+1+4	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
5	NNRNKB	(z.IV) Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.1.2	202 1025-05	1.28*2.4+1.05*2.4	m ²	5.59	
				RAZEM	5.59
6	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - PARAPET	szt		
d.1.2	0129-02	ALUMINIUM POWLEKANE L = 2,2M 5+1+4	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
2	45321000-3	STROP			
2.1		ROBOTY NOWE			
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GRUB. 21CM	m ²		
d.2.1	0613-03	332.7	m ²	332.70	
				RAZEM	332.70
8	NNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.2.1	0604-02	332.7	m ²	332.70	
				RAZEM	332.70
3	45261900-3	DACH			
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
9	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.3.1	0511-03 analogia	[6.5+11.0]*22.5	m ²	393.75	
				RAZEM	393.75
10	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.1	0535-04	22.5*2	m	45.00	
				RAZEM	45.00
11	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.1	0535-06	3.5*2+4.2*2	m	15.40	
				RAZEM	15.40
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3.1	0535-08	[6.5+11.0*2]*0.25+[1.5*2+0.7*2+0.7*2*2]*0.25	m ²	8.93	
				RAZEM	8.93
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 1at do 24 cm	m ²		
d.3.1	0430-04	393.75	m ²	393.75	
				RAZEM	393.75
14	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
d.3.1	0413-01	17.0*10	m	170.00	
				RAZEM	170.00
15	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych DASZEK	m ³		
d.3.1	0212-03	1.5*1.0*0.1	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15

PRZEDMIAR

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
63-600 Kąpno, ul. Powstańców Wlkp. 13
tel. 0-62 78-282-74
NIP 519-108-68-71
Regon 300694520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 22.5+6.0*2+11.0*2	m		
d.3.1	1140-05		m	56.50	
				RAZEM	56.50
17	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 3.5*2+4.2*2	m		
d.3.1	1139-08		m	15.40	
				RAZEM	15.40
18	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie 56.5/0.5	szt.		
d.3.1	1138-03		szt.	113.00	
				RAZEM	113.00
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 393.75*0.01+[1.0/0.5]*0.04*0.06*393.75+0.15	m ³		
d.3.1	0108-18		m ³	5.98	
				RAZEM	5.98
3.2		ROBOTY NOWE			
20	KNR 2-02	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - KONTR-ŁATY [6.5+11.0]*23*0.04*0.02	m ³		
d.3.2	0409-03		m ³	0.32	
				RAZEM	0.32
21	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej [6.5+11.0]*22.5	m ²		
d.3.2	0410-04		m ²	393.75	
				RAZEM	393.75
22	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 393.75	m ²		
d.3.2	0604-02		m ²	393.75	
				RAZEM	393.75
23	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 393.75	m ²		
d.3.2	202 0537-04		m ²	393.75	
				RAZEM	393.75
24	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 22.5	m		
d.3.2	202 0539-01		m	22.50	
				RAZEM	22.50
25	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych 22.5	m		
d.3.2	202 0539-02		m	22.50	
				RAZEM	22.50
26	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm [6.5+11.0*2]*0.25+[1.5*2+0.7*2+0.7*2*2]*0.25	m ²		
d.3.2	202 0541-01		m ²	8.93	
				RAZEM	8.93
27	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych - podsufitka [0.2+0.35]*2*22.5	m ²		
d.3.2	2614-01		m ²	24.75	
				RAZEM	24.75
28	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe 22.5*4	m		
d.3.2	2614-02		m	90.00	
				RAZEM	90.00
29	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien 22.5*2	m		
d.3.2	202 0546-01		m	45.00	
				RAZEM	45.00
30	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 4	szt.		
d.3.2	202 0546-02		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
31	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 2*2	szt.		
d.3.2	202 0546-04		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
32	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm 3.2*2+4.0*2	m		
d.3.2	202 0550-03		m	14.40	
				RAZEM	14.40

A5

PRZEDMIAR

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
63-800 Kępno, ul. Powstańców Wlkp. 13
tel. 0-62 78-282-74
NIP 619-108-68-71
Regon 300694520

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
33	NNRNKB d.3.2 202 0550-07	(z. VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		4*3	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
34	KNR 5-08 d.3.2 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
		22.5+6.0*2+11.0*2	m	56.50	
				RAZEM	56.50
35	KNR 5-08 d.3.2 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio za- instalowanych wspornikach na ścianie	m		
		3.5*2+4.2*2	m	15.40	
				RAZEM	15.40
36	KNR 5-08 d.3.2 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.		
		4*6	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
37	KNR 5-08 d.3.2 0614-01	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. I-II	m		
		4*3.0	m	12.00	
				RAZEM	12.00
38	KNR 5-08 d.3.2 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	45443000-4	ELEWACJA			
39	KNR 0-23 d.4 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej 1 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		219.38	m ²	219.38	
				RAZEM	219.38
40	KNR 0-23 d.4 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
		15.67	m ²	15.67	
				RAZEM	15.67
41	KNR 2-02 d.4 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		219.38+15.67	m ²	235.05	
				RAZEM	235.05
42	KNR 2-02 d.4 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian	m ²		
		[22.5+4.5+22.5+16.7]*0.2	m ²	13.24	
				RAZEM	13.24
43	KNR 2-02 d.4 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
		5.75*6.0	m ²	34.50	
				RAZEM	34.50
44	KNR 7 d.4 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m ²		
		[1.7+2.0]*1.0*2	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40

WŁAŚCICIEL

Justyna Błyka