

Tabelaryczne obliczenie robót ziemnych

Km przekroju poprz.	Powierzch. przekroju		Średnia powierzch. przekroju		Odległość	Objętość przekroju poprzedniego		Objętość do zużycia na miejscu	Nadmiar objętości w przekroju	Suma	
	W (m2)	N (m2)	W (m2)	N (m2)		W (m3)	N (m3)			W (m3)	N (m3)
0+005	0,4	0,74	0,5	1,07	5	2,5	5,35	0	0	2,5	5,35
0+025	0,6	1,4	0,6	1,4	25	15	35	0	0	17,5	40,35
0+050	0,6	1,4	0,6	1,5	25	15	37,5	0	0	32,5	77,85
0+075	0,6	1,6	0,575	1,475	25	14,375	36,875	0	0	46,875	114,725
0+100	0,55	1,35	0,5	1,775	3,5	1,75	6,2125	0	0	48,625	120,9375
0+103,5	0,45	2,2	0,51	2,2	21,5	10,965	47,3	0	0	59,59	168,2375
0+125	0,57	1,55	0,56	1,375	25	14	34,375	0	0	73,59	202,6125
0+150	0,55	1,2	0,535	1,125	25	13,375	28,125	0	0	86,965	230,7375
0+175	0,52	1,05	0,52	0,95	25	13	23,75	0	0	99,965	254,4875
0+200	0,52	0,85	0,535	0,975	25	13,375	24,375	0	0	113,34	278,8625
0+225	0,55	1,1	0,55	1,075	25	13,75	26,875	0	0	127,09	305,7375
0+250	0,55	1,05	0,525	0,95	25	13,125	23,75	0	0	140,215	329,4875
0+275	0,5	0,85	0,5	0,825	25	12,5	20,625	0	0	152,715	350,1125
0+300	0,5	0,8	0,5	0,775	25	12,5	19,375	0	0	165,215	369,4875
0+325	0,5	0,75	0,5	0,835	25	12,5	20,875	0	0	177,715	390,3625
0+350	0,5	0,92	0,5	0,885	25	12,5	22,125	0	0	190,215	412,4875
0+375	0,5	0,85	0,5	0,95	25	12,5	23,75	0	0	202,715	436,2375
0+400	0,5	1,05	0,51	0,905	25	12,75	22,625	0	0	215,465	458,8625
0+425	0,52	0,76	0,51	0,905	25	12,75	22,625	0	0	228,215	481,4875
0+450	0,5	1,05	0,5	1,125	25	12,5	28,125	0	0	240,715	509,6125
0+475	0,5	1,2	0,5	1,225	25	12,5	30,625	0	0	253,215	540,2375
0+500	0,5	1,25	0,5	1,2	25	12,5	30	0	0	265,715	570,2375
0+525	0,5	1,15	0,25	0,575	16	4	9,2	0	0	269,715	579,4375
0+541	0	0									
RAZEM						269,715	579,44	0	0	269,715	579,44