



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UL. RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. /62/ 78 25 834, /62/ 78 25 806, /62/ 78 25 818, fax. /62/ 78 25 801

www.um.kepno.pl

WliFE.341.27.2011/6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Szklarka Mielęcka” – uzupełnienie do odpowiedzi.

W odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Dotyczy pytania 1

Brak w kosztorysie i projekcie wielkości i rodzaju pieca kuchennego - czy piec wyceniać. Jeśli tak to proszę o podanie szczegółowych parametrów (wielkość, ilość palenisk, piekarników, rodzaj materiału, czy ma być wbudowany czy wolnostojący).

Odp.

W kosztorysie błędnie przyjęto moc kominka, moc kominka należy przyjąć na 30kW z płaszczem wodnym. Nie należy wyceniać pieca kuchennego do remontu, przyjąć należy w zamówieniu dostawę i montaż 2 kuchenki gazowe wolnostojących cztero palnikowych wraz z 2 butlami 11kg.

Dotyczy pytania 4

Projekt przewiduje osuszanie ścian metodą iniekcji po czym całkowite wykończenie wewnątrz budynku z gipsowaniem ścian) i zewnątrz (docieplenie styropianem). Termin realizacji wynosi około 2,5 miesiąca na cały zakres robót. Technologia osuszania metodą iniekcji nie dopuszcza całkowitego wykończenia ścian w tak krótkim terminie ze względu na wytrącanie się przez dość długi okres czasu pewnych związków które mogą powodować odspojenie się warstw wykończeniowych. Proszę o ustosunkowanie się do tego tematu pod względem braku gwarancji ze strony producenta przy tak szybkich realizacjach. Jednocześnie zastosowanie technologii zamienną np. poprzez podcinanie ścian dla budynku w tak złym stanie technologicznym jest nie możliwe.

Odp.

Zamawiający dopuszcza po wcześniejszym uzgodnieniu wykonanie inną metodą osuszenie ścian w wyznaczonym terminie.

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Ferdynus